

**PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU
MILLORES URBANÍSTIQUES AL CARRER DEL MAR. MARZÀ.
DOCUMENT N°4: PRESSUPOST**

ANNEX D'ACTUALITZACIÓ DE PREUS I SUBSTITUCIÓ DEL PRESSUPOST

MOTIVACIÓ EN LA REDACCIÓ DE L'ANNEX

El projecte bàsic i executiu corresponent a les Millores urbanístiques al carrer del Mar de Marzà, aborda l'àmbit definit pel domini públic viari del carrer denominat del Mar en el tram de 240 metres comprès entre el pont sobre el canal de regants del marge esquerra de la Muga i l'edifici de l'Ajuntament.

Han passat pràcticament sis anys durant els quals s'ha viscut la pandèmia de la COVID-19, la pujada de preus de molts materials de la construcció durant el 2021 i els efectes de la guerra a Ucraïna durant el 2022, juntament amb la inflació del 2023.

Materials tals com l'acer, l'alumini i el ciment han anat augmentant de preu de forma sostinguda.

A principis de l'any 2022 hi ha hagut una pujada de tarifes que ha representat uns percentatges respecte al gener de fa un any amb uns increments del 80% més en l'acer, el 60% en l'alumini, el 100% en ciment i el 20% en la fusta.

Entre finals de febrer i principis de març del 2022, i fins a l'actualitat, els preus del mercat dels materials de la construcció han augmentat de forma progressiva i generalitzada.

Per aquests motius es presenta l'actualització dels preus de les partides que componen el pressupost del projecte de millores urbanístiques al carrer del Mar de Marzà, de l'any 2018.

Pedret i Marzà, febrer de 2024

Joan Falgueras Font, arquitecte i Josep Alegrí Padern, arquitecte tècnic

AMIDAMENTS



Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS							
01-1	0135879	PA	Previs, cates, provisionals d'obra i localització d'instal.lacions				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			1				1,000
Total Pa d'Amidament :						1,000	
01-2	F21Q2501	U	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			2				2,000
Total U d'Amidament :						2,000	
01-3	F21Q1121	U	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			2				2,000
Total U d'Amidament :						2,000	
01-4	F21QQB01	U	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor				
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			12				12,000
Total U d'Amidament :						12,000	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS

02-5 M9Z1U010 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	85,000			85,000
	2	86,000			172,000
	1	7,250			7,250
	1	3,240			3,240
	1	10,600			10,600
	1	4,560			4,560
	1	7,130			7,130
	1	4,500			4,500
zona rasa pluvial	2	170,000			340,000
zona arbres nous a obrir	5	4,000			20,000

Total M d'Amidament : 654,280

02-6 F2191306 M Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Dalmau	1	56,050			56,050
	1	52,850			52,850
Ajuntament	1	51,660			51,660
zona parc salut	1	10,720			10,720
	1	5,280			5,280
zona esglèsia	1	16,640			16,640
	1	22,040			22,040

Total M d'Amidament : 215,240

02-7 F2193A05 M Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
zona final de poble	1	141,890			141,890
Zona pont	1	14,180			14,180
	1	14,170			14,170
Zona parc salut	1	2,400			2,400
	1	1,640			1,640
	1	3,240			3,240
Zona davant centre civíc	1	68,580			68,580
Església	1	16,750			16,750
	1	22,410			22,410
Can Dalmau	1	56,840			56,840
	1	53,360			53,360
Ajuntament	1	42,030			42,030
	1	47,660			47,660

Total M d'Amidament : 485,150

02-1 F2194JK5 M2 Demolició de paviment de panots de qualsevol tipus col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Zona esglèsia	1	18,240			18,240
	1	34,480			34,480
	1	59,520			59,520
Can Dalmau	1	53,790			53,790
	1	35,110			35,110
Ajuntament	1	74,090			74,090

Total M2 d'Amidament : 275,230

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
02-2	K219462A	M2	Arrencada de paviment de llambordes ceràmiques existents de 10x20x6, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Zona camp Centre Cívic	1	10,560			10,560		
Total M2 d'Amidament :						10,560		
02-3	DMF005	M2	Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 10 cm de gruix, mitjançant fresadora en fred compacta, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Zona inicial	1	645,980			645,980		
		1	186,570			186,570		
	Zona final	1	44,390			44,390		
	esquena d'ase final	1	5,400			5,400		
Total M2 d'Amidament :						882,340		
02-4	F2194AK5	M2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		0,5	1.003,610			501,805		
	Vorera parc salut	1	13,230			13,230		
	Zona carrer Major	1	117,700			117,700		
	Base vorera a reconstruir centre cívic	1	10,560			10,560		
	escocells a obrir	5	1,000			5,000		
Total M2 d'Amidament :						648,295		
02-5	F2194XL5	M2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		0,5	1.003,610			501,805		
	rasa pluvial	1	170,000	0,600		102,000		
Total M2 d'Amidament :						603,805		
02-6	F21DQU02	U	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		4				4,000		
Total U d'Amidament :						4,000		
02-7	F2R64269	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	vorada	1,2	215,240	0,300	0,300	23,246		
	rigola	1,2	485,150	0,400	0,300	69,862		
	paviment de panot o voreres	1,2	275,230		0,200	66,055		
	fresat	1,2	882,340		0,100	105,881		
	paviment de formigó	1,2	648,295		0,200	155,591		
Suma i segueix m3 Part. -7:						420,635		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
				Suma anterior m3 Part. -7		420,635
	paviment asfàltic	1,2	603,805	0,200		144,913

Total M3 d'Amidament : 565,548

02-8 F2RA63G0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
vorada	1,2	215,240	0,300	0,300	23,246
rigola	1,2	485,150	0,400	0,300	69,862
paviment de panot o voreres	1,2	275,230		0,200	66,055
fresat	1,2	882,340		0,100	105,881
paviment de formigó	1,2	648,295		0,200	155,591
paviment asfàltic	1,2	603,805		0,200	144,913

Total M3 d'Amidament : 565,548

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES

03-1 F2225432 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
canal caz carrer del Nord	1	7,520	0,800	0,600	3,610
Vorada recte					
zona parc salut	1	4,270	0,600	0,400	1,025
	1	1,250	0,600	0,400	0,300
	1	5,050	0,600	0,400	1,212
	1	4,560	0,600	0,400	1,094
zona sardinell					
davant centre civíc	1	4,680	0,600	0,400	1,123
	1	6,010	0,600	0,400	1,442
Zona davant església	1	4,800	0,600	0,400	1,152
	1	0,700	0,600	0,400	0,168
	1	1,460	0,600	0,400	0,350
	1	3,400	0,600	0,400	0,816
	1	2,500	0,600	0,400	0,600
	1	5,550	0,600	0,400	1,332
Zona Can Dalmau	1	5,400	0,600	0,400	1,296
	1	15,350	0,600	0,400	3,684
	1	15,010	0,600	0,400	3,602
	1	0,700	0,600	0,400	0,168
	1	0,650	0,600	0,400	0,156
Zona Ajuntament	1	21,550	0,600	0,400	5,172
	1	7,000	0,600	0,400	1,680
	1	12,800	0,600	0,400	3,072
	1	5,350	0,600	0,400	1,284
	1	7,550	0,600	0,400	1,812
Tauló jardí					
	1	27,005	0,600	0,400	6,481
	1	27,551	0,600	0,400	6,612
	1	49,150	0,600	0,400	11,796
	1	50,614	0,600	0,400	12,147
Vorada remuntable					
Zona Can Castelló	1	4,200	0,600	0,400	1,008
Zona Can Dalmau	1	22,528	0,600	0,400	5,407
Zona Ajuntament	1	5,200	0,600	0,400	1,248
Rigola tira de 10 cm					
Zona Can Dalmau	6	0,900	0,450	0,400	0,972
	1	1,300	0,450	0,400	0,234
	1	1,250	0,450	0,400	0,225
				Suma i segueix m3 Part. -1	82,280

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT		PREU	TOTAL
				Suma anterior m3 Part. -1			82,280
			1	1,200	0,450	0,400	0,216
	Zona vorera parc salut		1	0,920	0,450	0,400	0,166
			1	2,080	0,450	0,400	0,374
			1	1,650	0,450	0,400	0,297
			1	1,000	0,450	0,400	0,180
	Rigola zona final carrer del Mar		1	158,000	0,300	0,300	14,220
	Zona parc salut		1	12,630	0,300	0,300	1,137
			1	2,100	0,300	0,300	0,189
	Zona església		1	5,810	0,300	0,300	0,523

Total M3 d'Amidament : 99,582

03-2 F221C472 M3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Zona mixta	1	1.027,158		0,150	154,074
Zona sardinell carrer Major	1	76,360		0,150	11,454
Zona sardinell davant centre cívic	1	56,160		0,150	8,424
	1	26,600		0,150	3,990

Total M3 d'Amidament : 177,942

03-3 F227T00F M2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Zona mixta	1	1.027,580			1.027,580
Zona voreres	1	45,472			45,472
	1	114,266			114,266
Zona vorera can Dalmau	1	30,660		0,150	4,599
Zona vorera parc Salut	1	16,700		0,150	2,505
Pujades a sobre rasant	1	4,860		0,150	0,729
	1	4,650		0,150	0,698
	1	4,090		0,150	0,614
	1	8,150		0,150	1,223
Zona sardinell carrer Major	1	76,360		0,150	11,454
Zona sardinell davant centre cívic	1	56,160		0,150	8,424
	1	26,600		0,150	3,990

Total M2 d'Amidament : 1.221,554

03-4 F931101F M3 Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del pm

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Zona voreres	1	45,472		0,150	6,821
	1	114,266		0,150	17,140
Zona vorera can Dalmau	1	30,660		0,150	4,599
Zona vorera parc Salut	1	16,700		0,150	2,505
Pujades a sobre rasant	1	4,860		0,150	0,729
	1	4,650		0,150	0,698
	1	4,090		0,150	0,614
	1	8,150		0,150	1,223

Total M3 d'Amidament : 34,329

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
03-5	ACP021	M	Neteja de cunetes existents, de qualsevol tipus de secció, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió.					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Cunetes existents	1	150,000			150,000		
		1	36,000			36,000		
Total M d'Amidament :						186,000		
03-6	F921101J	M3	Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
	Zona mixta vorera zona	1	1.027,580		0,150	154,137		
	Ajuntament Sardinell carrer	1	89,135		0,150	13,370		
	Major	1	76,350		0,150	11,453		
	Vorera església	1	106,110		0,150	15,917		
		1	4,050		0,150	0,608		
	Zona sardinell davant centre cívic	1	56,160		0,150	8,424		
		1	26,600		0,150	3,990		
Total M3 d'Amidament :						207,899		
03-7	F2R35069	M3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		1,2	99,582			119,498		
		1,2	177,942			213,530		
Total M3 d'Amidament :						333,028		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS

04-8 F965A6D5 M Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial t2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
zona parc salut	1	4,270			4,270
	1	1,250			1,250
	1	5,050			5,050
	1	4,560			4,560
zona sardinell davant centre cívic	1	4,680			4,680
	1	6,010			6,010
Zona davant església	1	4,800			4,800
	1	0,700			0,700
	1	1,460			1,460
	1	3,400			3,400
	1	2,500			2,500
Zona Can Dalmau	1	5,550			5,550
	1	5,400			5,400
	1	15,350			15,350
	1	15,010			15,010
Zona Ajuntament	1	0,700			0,700
	1	0,650			0,650
	1	21,550			21,550
	1	7,000			7,000
	1	12,800			12,800
	1	5,350			5,350
	1	7,550			7,550

Total M d'Amidament : 135,590

04-1 F965P6D5 M Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial tauló de jardí tauló 2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	27,005			27,005
	1	27,551			27,551
	1	49,150			49,150
	1	50,614			50,614

Total M d'Amidament : 154,320

04-2 F965QADD M Vorada remuntable de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37, de secció normalitzada de 37x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Zona Can Castelló	1	4,200			4,200
Zona Can Dalmau	1	22,528			22,528
Zona Ajuntament	1	5,200			5,200

Total M d'Amidament : 31,928

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL		
04-3	F981LG4F	U	Peça de transició per a gual de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37 esquerra-dreta, de secció normalitzada de 37x20x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			ESQUERRA	3				3,000
			DRETA	1				1,000
				1				1,000
Total U d'Amidament :							5,000	
04-4	F9715L11	M3	Base per a rigola amb formigó hm-20/s/40/i, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			Rigola prefabricada	1	33,019	0,400	0,250	3,302
				1	41,809	0,400	0,250	4,181
				1	41,196	0,400	0,250	4,120
				1	39,983	0,400	0,250	3,998
			Rigola de 10 cm de llambordí ceràmic	1	9,150	0,400	0,250	0,915
				1	5,650	0,400	0,250	0,565
Total M3 d'Amidament :							17,081	
04-5	F97546DA	M	Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			Rigola prefabricada	1	33,019			33,019
				1	41,809			41,809
				1	41,196			41,196
				1	39,983			39,983
Total M d'Amidament :							156,007	
04-6	F973212A	M	Rigola o tira de 10 cm d'amplària amb dues peces de llambordí ceràmic de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			Zona Can Dalmau	6	0,900			5,400
				1	1,300			1,300
				1	1,250			1,250
				1	1,200			1,200
Total M d'Amidament :							9,150	
04-7	F973212B	M	Rigola o tira de 10 cm d'amplària amb peça de llambordí ceràmic de recuperació de forma rectangular de 20x10 cm i 6 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6					
			Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
			Zona vorera parc salut	1	0,920			0,920
					2,080			2,080
					1,650			1,650
					1,000			1,000
Total M d'Amidament :							5,650	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL	
04-8	F9787G41	M	Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçada, acabat remolinat						
				Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				zona final carrer del Mar	1	158,000			158,000
				Zona parc salut	1	12,630			12,630
					1	2,100			2,100
				Zona església	1	5,810			5,810
				Total M d'Amidament :					178,540
04-9	F975BBSA	M	Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30 cm d'amplària i 12 cm de gruix, col·locades amb morter						
				Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				Zona davant centre cívica i església	1	75,640			75,640
				Total M d'Amidament :					75,640
04-10	F9365H11	M3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat						
				Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				Zona mixta vorera camí d'Ajuntament sardinell davant església	1	1.027,158		0,200	205,432
				vorera davant església	1	89,135		0,150	13,370
					1	57,000		0,200	11,400
					1	4,010		0,150	0,602
					1	106,110		0,150	15,917
				Sardinell carrer Major	1	76,350		0,200	15,270
				Total M3 d'Amidament :					261,991
04-11	F9Z4AA15	M2	Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080						
				Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
				Zona mixta vorera camí d'Ajuntament sardinell davant església	1	1.027,158			1.027,158
				vorera davant església	1	89,135			89,135
					1	57,000			57,000
					1	4,010			4,010
					1	106,110			106,110
				Sardinell carrer Major	1	76,350			76,350
				Total M2 d'Amidament :					1.359,763
04-12	F9DLM861	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.						
				Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
			1	95,648		95,648
			1	295,757		295,757
			1	132,877		132,877
			1	-1,000		-1,000
			1	27,512		27,512
	Zona Ajuntament		1	26,600		26,600
	Zona davant					
	Església		1	13,870		13,870
			1	76,360		76,360
	Zona davant centre					
	cívic		1	56,160		56,160

Total M2 d'Amidament : 723,784

- 04-13 F9DLM560 M2 Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	40,799			40,799
	1	7,977			7,977
	1	43,478			43,478
	1	102,226			102,226
	1	4,703			4,703
	1	1,276			1,276
	1	7,510			7,510
	1	2,911			2,911
	1	7,712			7,712
	1	5,995			5,995
vorera Ajuntament	1	89,135			89,135
Zona davant centre					
cívic	1	3,700			3,700
	1	106,110			106,110

Total M2 d'Amidament : 423,532

- 04-14 F9DLM561 M2 Paviment de llambordí ceràmic de recuperació, igual que el de la resta d'illa del centre cívic, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	10,560			10,560

Total M2 d'Amidament : 10,560

- 04-15 F9B4UA60 M2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	1,080			1,080
	1	1,080			1,080
	1	0,585			0,585
	1	0,940			0,940
	1	1,022			1,022
	1	1,171			1,171
	1	1,340			1,340
	1	1,099			1,099
	1	1,102			1,102

Suma i segueix m2 Part. -15: 9,419

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
				Suma anterior m2 Part. -15		9,419
				1	1,102	1,102
				1	1,109	1,109
				1	1,127	1,127
				1	1,080	1,080
				Total M2 d'Amidament :		13,837
04-16	F9KMRT45	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	1,245			1,245
		1	1,251			1,251
		1	1,833			1,833
		1	0,925			0,925
		1	0,759			0,759
		1	2,009			2,009
		1	1,965			1,965
		1	1,712			1,712
		1	1,800			1,800
				Total M2 d'Amidament :		13,499
04-17	F9G8CDAS	M2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Zona vorera can Dalmau	1	30,660			30,660
	Zona vorera parc Salut	1	16,700			16,700
	Pujades a sobre rasant	1	4,860			4,860
		1	4,650			4,650
		1	4,090			4,090
		1	8,150			8,150
				Total M2 d'Amidament :		69,110
04-18	F9H314PT	M2	Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa discontinua en calent, tipus m8, col.locat en franges de uns 30 m de llargada per una amplada de 5 m, i delimitat per peces tauló de formigó prefabricat, a mode de vorades.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Zona mixta	1	198,700			198,700
				Total M2 d'Amidament :		198,700
04-19	F9H1135T	M2	Paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de composició densa, tipus d12.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	1.981,000			1.981,000
				Total M2 d'Amidament :		1.981,000
04-20	F9J12E40	M2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1 kg/m2			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
			1	1.981,000		1.981,000
	Zona mixta		1	198,700		198,700
	pas elevat final					
	carrer del Mar		1	3,700	4,500	16,650
	pas elevat pont		1	14,180	5,040	71,467

Total M2 d'Amidament : 2.267,817

04-21 F9J13J40 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	655,210			655,210
	1	489,950			489,950
	1	917,580			917,580
pas elevat final					
carrer del Mar	1	3,700	4,500		16,650
pas elevat pont	1	14,180	5,040		71,467

Total M2 d'Amidament : 2.150,857

04-22 F9H11B51 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
pas elevat final					
carrer del Mar	2,4	3,700	4,500	0,050	1,998
pas elevat pont	2,4	14,180	5,040	0,050	8,576

Total T d'Amidament : 10,574

04-23 F9H11251 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
pas elevat final					
carrer del Mar	2,4	3,700	4,500	0,100	3,996
pas elevat pont	2,4	14,180	5,040	0,100	17,152

Total T d'Amidament : 21,148

04-24 F9KLT125 M2 Subministre i col.locació de malla 100% de fibra de vidre per reforç de calçades asfàltiques, formada per malla model stargrid 50/50 de 30x30 mm, recoberta a fàbrica amb un adhesiu polimèric bituminós per millorar la unió entre el paviment existent i la capa de paviment nova, de la casa luckenhaus o similar, inclòs la neteja del paviment existent, i el reg d'imprimació asfàltica per la seva millor adherència.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	917,580			917,580

Total M2 d'Amidament : 917,580

04-25 FBA31110 M2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
pas de vianants	3	10,400			31,200
punxes esquesnes					
d'ase	3	3,900			11,700
ceda el pas	1	2,800			2,800

Total M2 d'Amidament : 45,700

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 XARXA DE SANEJAMENT PLUVIALS

05-26 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
diàmetre 300	1	85,020	0,600	0,800	40,810
diàmetre 200	1	5,030	0,600	0,600	1,811
	1	6,060	0,600	0,600	2,182
	1	3,640	0,600	0,600	1,310
	1	3,370	0,600	0,600	1,213
	1	3,900	0,600	0,600	1,404
	1	3,950	0,600	0,600	1,422
	1	3,670	0,600	0,600	1,321
	1	3,300	0,600	0,600	1,188
	1	2,950	0,600	0,600	1,062
	1	2,910	0,600	0,600	1,048
	1	8,950	0,600	0,600	3,222
	1	37,650	0,600	0,600	13,554
Zona carrer Major	1	6,200	0,600	0,600	2,232
Zona pont	1	10,340	0,600	0,600	3,722
	1	5,300	0,600	0,600	1,908
	1	3,110	0,600	0,600	1,120

Total M3 d'Amidament : 80,529

05-1 F222H420 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	6	1,500	1,500	2,200	29,700

Total M3 d'Amidament : 29,700

05-2 FD7JJ147 M Subministre i col·locació de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	21,700			21,700
		18,130			18,130
		20,320			20,320
		21,820			21,820
		3,050			3,050

Total M d'Amidament : 85,020

05-3 FD7JJ146 M Subministre i col·locació de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
diàmetre 200	1	5,030			5,030
	1	6,060			6,060
	1	3,640			3,640
	1	3,370			3,370
	1	3,900			3,900
	1	3,950			3,950
	1	3,670			3,670
	1	3,300			3,300
	1	2,950			2,950
	1	2,910			2,910
	1	8,950			8,950

Suma i segueix m Part. -3: 47,730

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
				Suma anterior m Part. -3		47,730
			1	37,650		37,650
	Zona carrer Major		1	6,200		6,200
	Zona pont		1	10,340		10,340
			1	5,300		5,300
			1	3,110		3,110

Total M d'Amidament : 110,330

05-4 F228A10F M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
diàmetre 300	1	85,020	0,600	0,300	15,304
diàmetre 200	1	5,030	0,600	0,200	0,604
	1	6,060	0,600	0,200	0,727
	1	3,640	0,600	0,200	0,437
	1	3,370	0,600	0,200	0,404
	1	3,900	0,600	0,200	0,468
	1	3,950	0,600	0,200	0,474
	1	3,670	0,600	0,200	0,440
	1	3,300	0,600	0,200	0,396
	1	2,950	0,600	0,200	0,354
	1	2,910	0,600	0,200	0,349
	1	8,950	0,600	0,200	1,074
	1	37,650	0,600	0,200	4,518
Zona carrer Major	1	6,200	0,600	0,200	0,744
Zona pont	1	10,340	0,600	0,200	1,241
	1	5,300	0,600	0,200	0,636
	1	3,110	0,600	0,200	0,373

Total M3 d'Amidament : 28,543

05-5 F228AJ00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
diàmetre 300	1	85,020	0,600	0,300	15,304
diàmetre 200	1	5,030	0,600	0,200	0,604
	1	6,060	0,600	0,200	0,727
	1	3,640	0,600	0,200	0,437
	1	3,370	0,600	0,200	0,404
	1	3,900	0,600	0,200	0,468
	1	3,950	0,600	0,200	0,474
	1	3,670	0,600	0,200	0,440
	1	3,300	0,600	0,200	0,396
	1	2,950	0,600	0,200	0,354
	1	2,910	0,600	0,200	0,349
	1	8,950	0,600	0,200	1,074
	1	37,650	0,600	0,200	4,518
Zona carrer Major	1	6,200	0,600	0,200	0,744
Zona pont	1	10,340	0,600	0,200	1,241
	1	5,300	0,600	0,200	0,636
	1	3,110	0,600	0,200	0,373

Total M3 d'Amidament : 28,543

05-6 FDD1A099 M Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	6				6,000

Total M d'Amidament : 6,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
05-7	FDDZ7CE4	U	Subministre i col.locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			5				5,000	
			3				3,000	
Total U d'Amidament :							8,000	
05-8	FDDZAHB4	U	Subministre i col.locació de bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1				1,000	
			1				1,000	
Total U d'Amidament :							2,000	
05-9	FD5J5398	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			11				11,000	
			3				3,000	
Total U d'Amidament :							14,000	
05-10	FD5ZJJJ5	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal model b-22n-v, model norte, de la casa fundició ductil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 505x261x410 mm exteriors i 18,46 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une-en-124, classe c-250, col·locat amb morter					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			3				3,000	
Total U d'Amidament :							3,000	
05-11	FD5ZJJJ4	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal model d-3av, tipus impu, de la casa fundició ductil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 775x302x70 mm exteriors i 20.78 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une-en-124, classe c-250, col·locat amb morter					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			11				11,000	
Total U d'Amidament :							11,000	
05-12	F045KL53	U	Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament, amb xarxa pública, inclòs la connexió al col·lector general.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			8				8,000	
Total U d'Amidament :							8,000	
05-13	FD6GU021	M	Subministre i col.locació de rigola formada per peces prefabricades de formigó armat tipus canal caz, de 50 cm d'amplada, amb peces de mides 50x50x100 cm, amb col·lector interior de diàmetre 300, col·locada sobre llit de formigó hm-20/b/20/i de 10 cm de gruix, totalment acabada.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
	carrer Nord		1	7,550			7,550	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
Total M d'Amidament :							7,550	
05-14	FDK282C9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació					
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			4				4,000	
Total U d'Amidament :							4,000	
05-15	FDKZH9B4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, model d-15-d400, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.					
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			4				4,000	
Total U d'Amidament :							4,000	
05-16	M9RZU013	U	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa imbornals, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència					
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			2				2,000	
Total U d'Amidament :							2,000	
05-17	ACP020	M	Neteja, perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans mecànics, tot inclòs.					
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1	60,000			60,000	
Total M d'Amidament :							60,000	
05-18	IUD010	M	Cuneta de secció remuntable tipus americana de 100 cm d'amplada, revestida amb una capa de formigó en massa hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix.					
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			1	60,000			60,000	
Total M d'Amidament :							60,000	
05-19	FD5HB67A	M	Conjunt de canal de drenatge aco s100 h190 de formigó polímer o equivalentn, amb reixa tipus passarel·la de fundició de classe de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 110. Amb una secció interior de 140 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 190 mm i amplada exterior 160 mm. Amplada interior 100 mm. Pes 34,70 kg. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.					
		Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
		Vorerres pont	2	14,250			28,500	
Total M d'Amidament :							28,500	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
05-20	FD5H2AC5	M	Conjunt de canal de drenatge aco s300 h400 de formigó polímer o equivalent, amb reixa tipus passarel.la de fundició de classe de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 200. Amb una secció interior de 960 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 400 mm i amplada exterior 360 mm. Amplada interior 300 mm. Pes 107,20 kg. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	Carrer Major	1	3,000			3,000

Total M d'Amidament : 3,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUALS

06-1	M9RZU011	U	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		7				7,000

Total U d'Amidament : 7,000

06-2	06JLIE32	PA	Partida alçada de justificar per treballs ocults en relació a la xarxa de residuals existent.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1				1,000

Total Pa d'Amidament : 1,000

06-3	FDDZ7CE4	U	Subministre i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		4				4,000

Total U d'Amidament : 4,000

06-4	FDDZAHB4	U	Subministre i col·locació de bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		3				3,000

Total U d'Amidament : 3,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 XARXA D'AIGUA POTABLE

- 07-5 07JSKR32 U Desmuntatge i col.locació per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres d'aigua, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	5				5,000

Total U d'Amidament : 5,000

- 07-6 J07SKL35 U Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa d'aigua existent

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

- 07-1 FDKZH5C4 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	3				3,000

Total U d'Amidament : 3,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 XARXA DE REG

- 08-1 F2225632 M3 Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	158,000	0,300	0,400	18,960
	1	40,000	0,300	0,400	4,800

Total M3 d'Amidament : 23,760

- 08-2 F222H420 M3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Arquetes	1	0,800	0,800	0,600	0,384

Total M3 d'Amidament : 0,384

- 08-3 F2285SR0 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	158,000	0,300	0,200	9,480
	1	40,000	0,300	0,200	2,400

Total M3 d'Amidament : 11,880

- 08-4 F228AJ00 M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1	158,000	0,300	0,200	9,480
	1	40,000	0,300	0,200	2,400

Total M3 d'Amidament : 11,880

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
08-5	IUR010	U	Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 4,4 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica.					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000	
08-6	IUR040	U	Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en armari prefabricat, amb dos claus de tall de comporta.					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000	
08-7	FFB26355	M	Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		1	128,626			128,626		
		1	30,000			30,000		
Total M d'Amidament :							158,626	
08-8	FFB29355	M	Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		1	15,000			15,000		
		1	25,000			25,000		
Total M d'Amidament :							40,000	
08-9	FJS51732	M	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		10	2,000			20,000		
		7	2,000			14,000		
Total M d'Amidament :							34,000	
08-10	FJSA1061	U	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		1				1,000		
Total U d'Amidament :							1,000	
08-11	FJSB1111	U	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs					
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal		
		1				1,000		

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

Total U d'Amidament : 1,000

- 08-12 FDK282C9 U Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	2				2,000

Total U d'Amidament : 2,000

- 08-13 FDKZH5C4 U Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col·locat amb morter

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 XARXA DE BAIXA TENSÍO

- 09-1 09JSKR32 U Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa de baixa tensió, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència amb aprofitament d'arquetes i bastiments.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	3				3,000

Total U d'Amidament : 3,000

- 09-2 FDKZHLEI U Previsió de treballs de companyia per moviment de línies i armaris, incloses connexions, escomeses, i altres elements susceptibles, segons conveni signat entre companyia i ajuntament.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 XARXA DE TELEFONIA

- 10-3 10JSKR32 U Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa de telefonia, ja siguin arquetes m, arquetes h, o fins i tot arquetes d, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència amb aprofitament d'arquetes bastiments i tapes h i d.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	3				3,000

Total U d'Amidament : 3,000

- 10-4 FDKZH5C4 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	2				2,000

Total U d'Amidament : 2,000

- 10-5 J10SKL35 U Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa de telefonia existent

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	1				1,000

Total U d'Amidament : 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

- 11-1 07JSKR33 U Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa d'enllumenat, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	6				6,000

Total U d'Amidament : 6,000

- 11-2 FDKZH5C4 U Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	6				6,000

Total U d'Amidament : 6,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 PREINSTAL·LACIÓ SEMÀFOR						
12-3	F2225632	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	99,930	0,450	0,500	22,484
Total M3 d'Amidament :						22,484
12-4	F222H420	M3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		2	1,000	1,000	1,000	2,000
		2	1,400	1,400	1,000	3,920
Total M3 d'Amidament :						5,920
12-1	FDG31311	M	Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i i reblert de rasa amb terres seleccionades.			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	21,400			21,400
			14,150			14,150
			17,440			17,440
			1,800			1,800
			7,900			7,900
			2,000			2,000
			28,590			28,590
			4,650			4,650
			2,000			2,000
Total M d'Amidament :						99,930
12-2	F228A10F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		1	99,930	0,450	0,200	8,994
Total M3 d'Amidament :						8,994
12-3	FDK282GA	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		2				2,000
Total U d'Amidament :						2,000
12-4	FDK282C9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
	Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
		2				2,000
Total U d'Amidament :						2,000

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT			PREU	TOTAL
12-5	FDKZHLD4	U	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de la casa "fundició dúctil benito", recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col.locat amb morter					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			2				2,000	
Total U d'Amidament :							2,000	
12-6	FDKZH5C4	U	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			2				2,000	
Total U d'Amidament :							2,000	
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 JARDINERIA								
13-1	FR44E21A	U	Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			17				17,000	
Total U d'Amidament :							17,000	
13-2	JSP010b	U	Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en clot de 100x100x60 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			17				17,000	
Total U d'Amidament :							17,000	
13-3	FR3P2111	M3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			17	1,000	1,000	0,400	6,800	
Total M3 d'Amidament :							6,800	
13-4	JDT010	U	Asprat simple d'arbre, realitzat mitjançant una estaca, clavada verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplària.					
	Situació		P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal	
			17				17,000	
Total U d'Amidament :							17,000	

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
----	------	----	-------------	-----------	------	-------

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 MOBILIARI URBÀ I SERRALLERIA

- 14-5 FB121AEE M Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, o bé amb tacs químics, segons detalls de projecte i sota instruccions de la df.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Davant església	1	11,000			11,000

Total M d'Amidament : 11,000

- 14-1 K89BADJ0 M2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
Davant església	1	11,000		1,200	13,200

Total M2 d'Amidament : 13,200

- 14-2 FQ42F027 U Subministre i col.locació de piona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó, inclòs el taladre del paviment de formigó amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim, i ancorat amb morter adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	4				4,000

Total U d'Amidament : 4,000

- 14-3 FQ42F025 U Subministre i col.locació de piona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó, inclòs el taladre del paviment de formigó amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim, i ancorat amb morter adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.

Situació	P.lg.	Llargada	Amplada	Alçada	Subtotal
	9				9,000

Total U d'Amidament : 9,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 SEGURETAT I SALUT

- 15-4 14012KL PA Mesures de seguretat i salut

Total Pa d'Amidament : 0,020

QUADRE DE PREUS N°1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de base al contracte, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el preveïst a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO		PREU
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS					
01-1	0135879	PA	Previs, cates, provisionals d'obra i localització d'instal.lacions	TOTAL EUROS PER PA	2.125,00 € <i>dos mil cent vint-i-cinc Euros</i>
01-2	F21Q2501	U	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	TOTAL EUROS PER U	5,24 € <i>cinc amb vint-i-quatre Euros</i>
01-3	F21Q1121	U	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	TOTAL EUROS PER U	13,58 € <i>tretze amb cinquanta-vuit Euros</i>
01-4	F21QQB01	U	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor	TOTAL EUROS PER U	8,73 € <i>vuit amb setanta-tres Euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS					
02-1	M9Z1U010	M	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant	TOTAL EUROS PER M	3,76 € <i>tres amb setanta-sis Euros</i>
02-2	F2191306	M	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	TOTAL EUROS PER M	4,22 € <i>quatre amb vint-i-dos Euros</i>
02-3	F2193A05	M	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió	TOTAL EUROS PER M	5,58 € <i>cinc amb cinquanta-vuit Euros</i>
02-4	F2194JK5	M2	Demolició de paviment de panots de qualsevol tipus col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	TOTAL EUROS PER M2	7,12 € <i>set amb dotze Euros</i>
02-5	K219462A	M2	Arrencada de paviment de llambordes ceràmiques existents de 10x20x6, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	TOTAL EUROS PER M2	12,82 € <i>dotze amb vuitanta-dos Euros</i>
02-6	DMF005	M2	Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 10 cm de gruix, mitjançant fresadora en fred compacta, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.	TOTAL EUROS PER M2	6,03 € <i>sis amb tres Euros</i>
02-7	F2194AK5	M2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	TOTAL EUROS PER M2	7,15 € <i>set amb quinze Euros</i>
02-8	F2194XL5	M2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	TOTAL EUROS PER M2	4,14 € <i>quatre amb catorze Euros</i>
02-9	F21DQU02	U	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	TOTAL EUROS PER U	8,97 € <i>vuit amb noranta-set Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
02-10	F2R64269	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	TOTAL EUROS PER M3 10,86 € <i>deu amb vuitanta-sis Euros</i>
02-11	F2RA63G0	M3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	TOTAL EUROS PER M3 19,75 € <i>dinou amb setanta-cinc Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES

03-1	F2225432	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	TOTAL EUROS PER M3 17,10 € <i>díset amb deu Euros</i>
03-2	F221C472	M3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	TOTAL EUROS PER M3 5,26 € <i>cinc amb vint-i-sis Euros</i>
03-3	F227T00F	M2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm	TOTAL EUROS PER M2 1,86 € <i>u amb vuitanta-sis Euros</i>
03-4	F931101F	M3	Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del pm	TOTAL EUROS PER M3 33,64 € <i>trenta-tres amb seixanta-quatre Euros</i>
03-5	ACP021	M	Neteja de cunetes existents, de qualsevol tipus de secció, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió.	TOTAL EUROS PER M 4,08 € <i>quatre amb vuit Euros</i>
03-6	F921101J	M3	Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm	TOTAL EUROS PER M3 34,52 € <i>trenta-quatre amb cinquanta-dos Euros</i>
03-7	F2R35069	M3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	TOTAL EUROS PER M3 8,44 € <i>vuit amb quaranta-quatre Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS

04-1	F965A6D5	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial t2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	TOTAL EUROS PER M 33,58 € <i>trenta-tres amb cinquanta-vuit Euros</i>
04-2	F965P6D5	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial tauló de jardí tauló 2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	TOTAL EUROS PER M 34,87 € <i>trenta-quatre amb vuitanta-set Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
04-3	F965QADD	M	Vorada remuntable de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37, de secció normalitzada de 37x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	TOTAL EUROS PER M 43,75 € <i>quaranta-tres amb setanta-cinc Euros</i>
04-4	F981LG4F	U	Peça de transició per a gual de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37 esquerra-dreta, de secció normalitzada de 37x20x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abradió h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	TOTAL EUROS PER U 142,76 € <i>cent quaranta-dos amb setanta-sis Euros</i>
04-5	F9715L11	M3	Base per a rigola amb formigó hm-20/s/40/i, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	TOTAL EUROS PER M3 122,97 € <i>cent vint-i-dos amb noranta-set Euros</i>
04-6	F97546DA	M	Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter	TOTAL EUROS PER M 28,55 € <i>vint-i-vuit amb cinquanta-cinc Euros</i>
04-7	F973212A	M	Rigola o tira de 10 cm d'amplària amb dues peces de llambordí ceràmic de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	TOTAL EUROS PER M 20,82 € <i>vint amb vuitanta-dos Euros</i>
04-8	F973212B	M	Rigola o tira de 10 cm d'amplària amb peça de llambordí ceràmic de recuperació de forma rectangular de 20x10 cm i 6 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6	TOTAL EUROS PER M 13,90 € <i>tretze amb noranta Euros</i>
04-9	F9787G41	M	Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat	TOTAL EUROS PER M 9,45 € <i>nou amb quaranta-cinc Euros</i>
04-10	F975BBSA	M	Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30 cm d'amplària i 12 cm de gruix, col·locades amb morter	TOTAL EUROS PER M 62,60 € <i>seixanta-dos amb seixanta Euros</i>
04-11	F9365H11	M3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	TOTAL EUROS PER M3 116,78 € <i>cent setze amb setanta-vuit Euros</i>
04-12	F9Z4AA15	M2	Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080	TOTAL EUROS PER M2 4,01 € <i>quatre amb un Euros</i>
04-13	F9DLM861	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	TOTAL EUROS PER M2 77,98 € <i>setanta-set amb noranta-vuit Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
04-14	F9DLM560	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	TOTAL EUROS PER M2 55,66 € <i>cinquanta-cinc amb seixanta-sis Euros</i>
04-15	F9DLM561	M2	Paviment de llambordí ceràmic de recuperació, igual que el de la resta d'illa del centre cívic, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	TOTAL EUROS PER M2 38,42 € <i>trenta-vuit amb quaranta-dos Euros</i>
04-16	F9B4UA60	M2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	TOTAL EUROS PER M2 159,47 € <i>cent cinquanta-nou amb quaranta-set Euros</i>
04-17	F9KMRT45	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	TOTAL EUROS PER M2 71,65 € <i>setanta-u amb seixanta-cinc Euros</i>
04-18	F9G8CDAS	M2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant	TOTAL EUROS PER M2 45,38 € <i>quaranta-cinc amb trenta-vuit Euros</i>
04-19	F9H314PT	M2	Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa discontinua en calent, tipus m8, col·locat en franges de uns 30 m de llargada per una amplada de 5 m, i delimitat per peces tauló de formigó prefabricat, a mode de vorades.	TOTAL EUROS PER M2 24,46 € <i>vint-i-quatre amb quaranta-sis Euros</i>
04-20	F9H1135T	M2	Paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de composició densa, tipus d12.	TOTAL EUROS PER M2 11,24 € <i>onze amb vint-i-quatre Euros</i>
04-21	F9J12E40	M2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1 kg/m2	TOTAL EUROS PER M2 0,58 € <i>zero amb cinquanta-vuit Euros</i>
04-22	F9J13J40	M2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2	TOTAL EUROS PER M2 0,56 € <i>zero amb cinquanta-sis Euros</i>
04-23	F9H11B51	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada	TOTAL EUROS PER T 95,53 € <i>noranta-cinc amb cinquanta-tres Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
04-24	F9H11251	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	
			TOTAL EUROS PER T	98,27 € <i>noranta-vuit amb vint-i-set Euros</i>
04-25	F9KLT125	M2	Subministre i col.locació de malla 100% de fibra de vidre per reforç de calçades asfàltiques, formada per malla model stargrid 50/50 de 30x30 mm, recoberta a fàbrica amb un adhesiu polimèric bituminós per millorar la unió entre el paviment existent i la capa de paviment nova, de la casa luckenhaus o similar, inclòs la neteja del paviment existent, i el reg d'imprimació asfàltica per la seva millor adherència.	
			TOTAL EUROS PER M2	6,39 € <i>sis amb trenta-nou Euros</i>
04-26	FBA31110	M2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual	
			TOTAL EUROS PER M2	10,02 € <i>deu amb dos Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 XARXA DE SANEJAMENT PLUVIALS

05-1	F2225632	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	
			TOTAL EUROS PER M3	20,57 € <i>vint amb cinquanta-set Euros</i>
05-2	F222H420	M3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	
			TOTAL EUROS PER M3	12,94 € <i>dotze amb noranta-quatre Euros</i>
05-3	FD7JJ147	M	Subministre i col.locació de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3	
			TOTAL EUROS PER M	52,17 € <i>cinquanta-dos amb disset Euros</i>
05-4	FD7JJ146	M	Subministre i col.locació de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3	
			TOTAL EUROS PER M	38,47 € <i>trenta-vuit amb quaranta-set Euros</i>
05-5	F228A10F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm	
			TOTAL EUROS PER M3	15,25 € <i>quinze amb vint-i-cinc Euros</i>
05-6	F228AJ00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	
			TOTAL EUROS PER M3	30,16 € <i>trenta amb setze Euros</i>
05-7	FDD1A099	M	Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	
			TOTAL EUROS PER M	113,96 € <i>cent tretze amb noranta-sis Euros</i>
05-8	FDDZ7CE4	U	Subministre i col.locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	
			TOTAL EUROS PER U	222,44 € <i>dos-cents vint-i-dos amb quaranta-quatre Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
05-9	FDDZAHB4	U	Subministre i col.locació de bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col.locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 254,97 € <i>dos-cents cinquanta-quatre amb noranta-set Euros</i>
05-10	FD5J5398	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i	TOTAL EUROS PER U 223,38 € <i>dos-cents vint-i-tres amb trenta-vuit Euros</i>
05-11	FD5ZJJJ5	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal model b-22n-v, model norte, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 505x261x410 mm exteriors i 18,46 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une-en-124, classe c-250, col.locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 123,17 € <i>cent vint-i-tres amb disset Euros</i>
05-12	FD5ZJJJ4	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal model d-3av, tipus impu, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 775x302x70 mm exteriors i 20.78 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une-en-124, classe c-250, col.locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 99,90 € <i>noranta-nou amb noranta Euros</i>
05-13	F045KL53	U	Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament, amb xarxa pública, inclòs la connexió al col.lector general.	TOTAL EUROS PER U 161,26 € <i>cent seixanta-u amb vint-i-sis Euros</i>
05-14	FD6GU021	M	Subministre i col.locació de rigola formada per peces prefabricades de formigó armat tipus canal caz, de 50 cm d'amplada, amb peces de mides 50x50x100 cm, amb col.lector interior de diàmetre 300, col.locada sobre llit de formigó hm-20/b/20/i de 10 cm de gruix, totalment acabada.	TOTAL EUROS PER M 68,13 € <i>seixanta-vuit amb tretze Euros</i>
05-15	FDK282C9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	TOTAL EUROS PER U 114,47 € <i>cent catorze amb quaranta-set Euros</i>
05-16	FDKZH9B4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, model d-15-d400, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col.locat amb morter.	TOTAL EUROS PER U 61,89 € <i>seixanta-u amb vuitanta-nou Euros</i>
05-17	M9RZU013	U	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa imbornals, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència	TOTAL EUROS PER U 213,64 € <i>dos-cents tretze amb seixanta-quatre Euros</i>
05-18	ACP020	M	Neteja, perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans mecànics, tot inclòs.	TOTAL EUROS PER M 0,54 € <i>zero amb cinquanta-quatre Euros</i>
05-19	IUD010	M	Cuneta de secció remuntable tipus americana de 100 cm d'amplada, revestida amb una capa de formigó en massa hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix.	TOTAL EUROS PER M 45,28 € <i>quaranta-cinc amb vint-i-vuit Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
05-20	FD5HB67A	M	Conjunt de canal de drenatge aco s100 h190 de formigó polímer o equivalentn, amb reixa tipus passarel.la de fundició de clase de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 110. Amb una secció interior de 140 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 190 mm i amplada exterior 160 mm. Amplada interior 100 mm. Pes 34,70 kg. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.	
			TOTAL EUROS PER M	206,13 € dos-cents sis amb tretze Euros
05-21	FD5H2AC5	M	Conjunt de canal de drenatge aco s300 h400 de formigó polímer o equivalent, amb reixa tipus passarel.la de fundició de clase de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 200. Amb una secció interior de 960 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 400 mm i amplada exterior 360 mm. Amplada interior 300 mm. Pes 107,20 kg. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.	
			TOTAL EUROS PER M	223,28 € dos-cents vint-i-tres amb vint-i-vuit Euros
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUALS				
06-1	M9RZU011	U	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència	
			TOTAL EUROS PER U	217,21 € dos-cents disset amb vint-i-u Euros
06-2	06JLIE32	PA	Partida alçada de justificar per treballs ocults en relació a la xarxa de residuals existent.	
			TOTAL EUROS PER PA	1.450,00 € mil quatre-cents cinquanta Euros
06-3	FDDZ7CE4	U	Subministre i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	
			TOTAL EUROS PER U	222,44 € dos-cents vint-i-dos amb quaranta-quatre Euros
06-4	FDDZAHB4	U	Subministre i col·locació de bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	
			TOTAL EUROS PER U	254,97 € dos-cents cinquanta-quatre amb noranta-set Euros
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 XARXA D'AIGUA POTABLE				
07-1	07JSKR32	U	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres d'aigua, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència	
			TOTAL EUROS PER U	187,79 € cent vuitanta-set amb setanta-nou Euros
07-2	J07SKL35	U	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa d'aigua existent	
			TOTAL EUROS PER U	378,25 € tres-cents setanta-vuit amb vint-i-cinc Euros
07-3	FDKZH5C4	U	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col·locat amb morter	
			TOTAL EUROS PER U	42,37 € quaranta-dos amb trenta-set Euros

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 XARXA DE REG				
08-1	F2225632	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	TOTAL EUROS PER M3 20,57 € <i>vint amb cinquanta-set Euros</i>
08-2	F222H420	M3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	TOTAL EUROS PER M3 12,94 € <i>dotze amb noranta-quatre Euros</i>
08-3	F2285SR0	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	TOTAL EUROS PER M3 41,22 € <i>quaranta-u amb vint-i-dos Euros</i>
08-4	F228AJ00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	TOTAL EUROS PER M3 30,16 € <i>trenta amb setze Euros</i>
08-5	IUR010	U	Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 4,4 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica.	TOTAL EUROS PER U 560,66 € <i>cinc-cents seixanta amb seixanta-sis Euros</i>
08-6	IUR040	U	Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en armari prefabricat, amb dos claus de tall de comporta.	TOTAL EUROS PER U 96,79 € <i>noranta-sis amb setanta-nou Euros</i>
08-7	FFB26355	M	Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	TOTAL EUROS PER M 6,34 € <i>sis amb trenta-quatre Euros</i>
08-8	FFB29355	M	Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	TOTAL EUROS PER M 13,56 € <i>tretze amb cinquanta-sis Euros</i>
08-9	FJS51732	M	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	TOTAL EUROS PER M 3,52 € <i>tres amb cinquanta-dos Euros</i>
08-10	FJSA1061	U	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	TOTAL EUROS PER U 223,32 € <i>dos-cents vint-i-tres amb trenta-dos Euros</i>
08-11	FJSB1111	U	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	TOTAL EUROS PER U 53,56 € <i>cinquanta-tres amb cinquanta-sis Euros</i>
08-12	FDK282C9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	TOTAL EUROS PER U 114,47 € <i>cent catorze amb quaranta-set Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
08-13	FDKZH5C4	U	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 42,37 € <i>quaranta-dos amb trenta-set Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL N°: 09 XARXA DE BAIXA TENSÍÓ

09-1	09JSKR32	U	Desmuntatge i col.locació per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa de baix tensió, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència amb aprofitament d'arquetes i bastiments.	TOTAL EUROS PER U 351,53 € <i>tres-cents cinquanta-u amb cinquanta-tres Euros</i>
09-2	FDKZHLEI	U	Previsió de treballs de companyia per moviment de línies i armaris, incloses connexions, escameses, i altres elements susceptibles, segons conveni signat entre companyia i ajuntament.	TOTAL EUROS PER U 3.741,31 € <i>tres mil set-cents quaranta-u amb trenta-u Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL N°: 10 XARXA DE TELEFONIA

10-1	10JSKR32	U	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa de telefonia, ja siguin arquetes m, arquetes h, o fins i tot arquetes d, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència amb aprofitament d'arquetes bastiments i tapes h i d.	TOTAL EUROS PER U 363,21 € <i>tres-cents seixanta-tres amb vint-i-u Euros</i>
10-2	FDKZH5C4	U	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 42,37 € <i>quaranta-dos amb trenta-set Euros</i>
10-3	J10SKL35	U	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa de telefonia existent	TOTAL EUROS PER U 452,35 € <i>quatre-cents cinquanta-dos amb trenta-cinc Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL N°: 11 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC

11-1	07JSKR33	U	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa d'enllumenat, en obres de repavimentació, amb morter d'altra resistència.	TOTAL EUROS PER U 135,44 € <i>cent trenta-cinc amb quaranta-quatre Euros</i>
11-2	FDKZH5C4	U	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 42,37 € <i>quaranta-dos amb trenta-set Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 PREINSTAL·LACIÓ SEMÀFOR				
12-1	F2225632	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	TOTAL EUROS PER M3 20,57 € <i>vint amb cinquanta-set Euros</i>
12-2	F222H420	M3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	TOTAL EUROS PER M3 12,94 € <i>dotze amb noranta-quatre Euros</i>
12-3	FDG31311	M	Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i i reblert de rasa amb terres seleccionades.	TOTAL EUROS PER M 16,68 € <i>setze amb seixanta-vuit Euros</i>
12-4	F228A10F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm	TOTAL EUROS PER M3 15,25 € <i>quinze amb vint-i-cinc Euros</i>
12-5	FDK282GA	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	TOTAL EUROS PER U 162,53 € <i>cent seixanta-dos amb cinquanta-tres Euros</i>
12-6	FDK282C9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	TOTAL EUROS PER U 114,47 € <i>cent catorze amb quaranta-set Euros</i>
12-7	FDKZHLD4	U	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de la casa "fundició dúctil benito", recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 379,85 € <i>tres-cents setanta-nou amb vuitanta-cinc Euros</i>
12-8	FDKZH5C4	U	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col·locat amb morter	TOTAL EUROS PER U 42,37 € <i>quaranta-dos amb trenta-set Euros</i>
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 JARDINERIA				
13-1	FR44E21A	U	Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre	TOTAL EUROS PER U 188,17 € <i>cent vuitanta-vuit amb disset Euros</i>
13-2	JSP010b	U	Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en clot de 100x100x60 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada.	TOTAL EUROS PER U 24,56 € <i>vint-i-quatre amb cinquanta-sis Euros</i>

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
13-3	FR3P2111	M3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	
			TOTAL EUROS PER M3	57,38 € <i>cinquanta-set amb trenta-vuit Euros</i>
13-4	JDT010	U	Asprat simple d'arbre, realitzat mitjançant una estaca, clavada verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplària.	
			TOTAL EUROS PER U	14,46 € <i>catorze amb quaranta-sis Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 MOBILIARI URBÀ I SERRALLERIA

14-1	FB121AEE	M	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, o bé amb tacs químics, segons detalls de projecte i sota instruccions de la df.	
			TOTAL EUROS PER M	144,92 € <i>cent quaranta-quatre amb noranta-dos Euros</i>
14-2	K89BADJ0	M2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	
			TOTAL EUROS PER M2	28,51 € <i>vint-i-vuit amb cinquanta-u Euros</i>
14-3	FQ42F027	U	Subministre i col·locació de piona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó, inclòs el taladre del paviment de formigó amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim, i ancorat amb morter adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	
			TOTAL EUROS PER U	141,17 € <i>cent quaranta-u amb disset Euros</i>
14-4	FQ42F025	U	Subministre i col·locació de piona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó, inclòs el taladre del paviment de formigó amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim, i ancorat amb morter adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.	
			TOTAL EUROS PER U	88,14 € <i>vuitanta-vuit amb catorze Euros</i>

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 SEGURETAT I SALUT

15-1	14012KL	PA	Mesures de seguretat i salut	
			TOTAL EUROS PER PA	305.090,80 € <i>tres-cents cinc mil noranta amb vuitanta Euros</i>

QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL N°: 01 TREBALLS PREVIS					
01-1	0135879	pa	Previs, cates, provisionals d'obra i localització d'instal·lacions		
				Sense descomposició	2.125,00 €
				TOTAL EUROS P... PA	2.125,00 €
01-2	F21Q2501	u	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		
				Mà d'obra	3,94 €
				Maquinària	1,24 €
				Mitjans auxiliars	0,06 €
				TOTAL EUROS P... U	5,24 €
01-3	F21Q1121	u	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		
				Mà d'obra	5,25 €
				Maquinària	8,25 €
				Mitjans auxiliars	0,08 €
				TOTAL EUROS P... U	13,58 €
01-4	F21QQB01	u	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor		
				Mà d'obra	6,56 €
				Maquinària	2,07 €
				Mitjans auxiliars	0,10 €
				TOTAL EUROS P... U	8,73 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 02 DEMOLICIONS					
02-1	M9Z1U010	m	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant		
				Mà d'obra	2,62 €
				Maquinària	1,07 €
				Mitjans auxiliars	0,07 €
				TOTAL EUROS P... M	3,76 €
02-2	F2191306	m	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor		
				Maquinària	4,22 €
				TOTAL EUROS P... M	4,22 €
02-3	F2193A05	m	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió		
				Mà d'obra	2,94 €
				Maquinària	2,60 €
				Mitjans auxiliars	0,04 €
				TOTAL EUROS P... M	5,58 €
02-4	F2194JK5	m2	Demolició de paviment de panots de qualsevol tipus col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió		
				Maquinària	7,12 €
				TOTAL EUROS P... M2	7,12 €
02-5	K219462A	m2	Arrencada de paviment de llambordes ceràmiques existents de 10x20x6, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor		
				Mà d'obra	12,63 €
				Mitjans auxiliars	0,19 €
				TOTAL EUROS P... M2	12,82 €
02-6	DMF005	m2	Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 10 cm de gruix, mitjançant fresadora en fred compacta, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.		

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mà d'obra	1,43 €
				Maquinària	4,48 €
				Mitjans auxiliars	0,12 €
				TOTAL EUROS P... M2	6,03 €
02-7	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió		
				Maquinària	7,15 €
				TOTAL EUROS P... M2	7,15 €
02-8	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió		
				Maquinària	4,14 €
				TOTAL EUROS P... M2	4,14 €
02-9	F21DQU02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió		
				Maquinària	8,97 €
				TOTAL EUROS P... U	8,97 €
02-10	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km		
				Maquinària	10,86 €
				TOTAL EUROS P... M3	10,86 €
02-11	F2RA63G0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)		
				Materials	19,75 €
				TOTAL EUROS P... M3	19,75 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 03 MOVIMENT DE TERRES					
03-1	F2225432	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		
				Mà d'obra	5,08 €
				Maquinària	11,94 €
				Mitjans auxiliars	0,08 €
				TOTAL EUROS P... M3	17,10 €
03-2	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió		
				Maquinària	5,26 €
				TOTAL EUROS P... M3	5,26 €
03-3	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm		
				Maquinària	1,86 €
				TOTAL EUROS P... M2	1,86 €
03-4	F931101F	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 95% del pm		
				Mà d'obra	1,26 €
				Maquinària	7,83 €
				Materials	24,53 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				TOTAL EUROS P... M3	33,64 €
03-5	ACP021	m	Neteja de cunetes existents, de qualsevol tipus de secció, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió.		
				Mà d'obra	2,70 €
				Maquinària	1,30 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mitjans auxiliars	0,08 €
				TOTAL EUROS P... M	4,08 €
03-6	F921101J	m3	Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm	Mà d'obra	1,26 €
				Maquinària	8,71 €
				Materials	24,53 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				TOTAL EUROS P... M3	34,52 €
03-7	F2R35069	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	Maquinària	8,44 €
				TOTAL EUROS P... M3	8,44 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 04 PAVIMENTS					
04-1	F965A6D5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial t2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Mà d'obra	20,00 €
				Materials	13,28 €
				Mitjans auxiliars	0,30 €
				TOTAL EUROS P... M	33,58 €
04-2	F965P6D5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial tauló de jardí tauló 2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Mà d'obra	20,00 €
				Materials	14,57 €
				Mitjans auxiliars	0,30 €
				TOTAL EUROS P... M	34,87 €
04-3	F965QADD	m	Vorada remuntable de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37, de secció normalitzada de 37x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Mà d'obra	20,11 €
				Materials	23,34 €
				Mitjans auxiliars	0,30 €
				TOTAL EUROS P... M	43,75 €
04-4	F981LG4F	u	Peça de transició per a gual de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37 esquerra-dreta, de secció normalitzada de 37x20x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	Mà d'obra	25,18 €
				Materials	117,20 €
				Mitjans auxiliars	0,38 €
				TOTAL EUROS P... U	142,76 €
04-5	F9715L11	m3	Base per a rigola amb formigó hm-20/s/40/i, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	Mà d'obra	21,29 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Maquinària	0,35 €
				Materials	101,01 €
				Mitjans auxiliars	0,32 €
				TOTAL EUROS P... M3	122,97 €
04-6	F97546DA	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter		
				Mà d'obra	24,63 €
				Materials	3,55 €
				Mitjans auxiliars	0,37 €
				TOTAL EUROS P... M	28,55 €
04-7	F973212A	m	Rigola o tira de 10 cm d'amplària amb dues peces de llambordí ceràmic de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6		
				Mà d'obra	16,47 €
				Materials	4,10 €
				Mitjans auxiliars	0,25 €
				TOTAL EUROS P... M	20,82 €
04-8	F973212B	m	Rigola o tira de 10 cm d'amplària amb peça de llambordí ceràmic de recuperació de forma rectangular de 20x10 cm i 6 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6		
				Mà d'obra	13,01 €
				Materials	0,69 €
				Mitjans auxiliars	0,20 €
				TOTAL EUROS P... M	13,90 €
04-9	F9787G41	m	Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat		
				Mà d'obra	1,38 €
				Materials	8,05 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				TOTAL EUROS P... M	9,45 €
04-10	F975BBSA	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30 cm d'amplària i 12 cm de gruix, col·locades amb morter		
				Mà d'obra	42,82 €
				Materials	19,14 €
				Mitjans auxiliars	0,64 €
				TOTAL EUROS P... M	62,60 €
04-11	F9365H11	m3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat		
				Mà d'obra	15,97 €
				Maquinària	0,88 €
				Materials	99,69 €
				Mitjans auxiliars	0,24 €
				TOTAL EUROS P... M3	116,78 €
04-12	F9Z4AA15	m2	Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080		
				Mà d'obra	1,04 €
				Materials	2,95 €
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				TOTAL EUROS P... M2	4,01 €

Quadre de Preus N°2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
04-13	F9DLM861	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	36,92 € 0,08 € 40,44 € 0,55 €
				TOTAL EUROS P... M2	77,98 €
04-14	F9DLM560	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	29,31 € 0,09 € 25,82 € 0,43 €
				TOTAL EUROS P... M2	55,66 €
04-15	F9DLM561	m2	Paviment de llambordí ceràmic de recuperació, igual que el de la resta d'illa del centre cívic, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	29,31 € 0,09 € 8,58 € 0,43 €
				TOTAL EUROS P... M2	38,42 €
04-16	F9B4UA60	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	18,13 € 0,05 € 141,02 € 0,27 €
				TOTAL EUROS P... M2	159,47 €
04-17	F9KMRT45	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	34,06 € 0,10 € 36,99 € 0,51 €
				TOTAL EUROS P... M2	71,66 €
04-18	F9G8CDAS	m2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant	Mà d'obra	10,17 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Maquinària	0,47 €
				Materials	34,59 €
				Mitjans auxiliars	0,15 €
				TOTAL EUROS P... M2	45,38 €
04-19	F9H314PT	m2	Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa discontinua en calent, tipus m8, col.locat en franges de uns 30 m de llargada per una amplada de 5 m, i delimitat per peces tauló de formigó prefabricat, a mode de vorades.		
				Mà d'obra	0,63 €
				Maquinària	6,96 €
				Materials	16,39 €
				Mitjans auxiliars	0,48 €
				TOTAL EUROS P... M2	24,46 €
04-20	F9H1135T	m2	Paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de composició densa, tipus d12.		
				Mà d'obra	0,39 €
				Maquinària	0,36 €
				Materials	10,27 €
				Mitjans auxiliars	0,22 €
				TOTAL EUROS P... M2	11,24 €
04-21	F9J12E40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1 kg/m2		
				Mà d'obra	0,08 €
				Maquinària	0,10 €
				Materials	0,40 €
				TOTAL EUROS P... M2	0,58 €
04-22	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2		
				Mà d'obra	0,08 €
				Maquinària	0,10 €
				Materials	0,38 €
				TOTAL EUROS P... M2	0,56 €
04-23	F9H11B51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada		
				Mà d'obra	2,75 €
				Maquinària	2,63 €
				Materials	90,11 €
				Mitjans auxiliars	0,04 €
				TOTAL EUROS P... T	95,53 €
04-24	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada		
				Mà d'obra	2,75 €
				Maquinària	2,63 €
				Materials	92,85 €
				Mitjans auxiliars	0,04 €
				TOTAL EUROS P... T	98,27 €
04-25	F9KLT125	m2	Subministre i col.locació de malla 100% de fibra de vidre per reforç de calçades asfàltiques, formada per malla model stargrid 50/50 de 30x30 mm, recoberta a fàbrica amb un adhesiu polimèric bituminós per millorar la unió entre el paviment existent i la capa de paviment nova, de la casa luckenhaus o similar, inclòs la neteja del paviment existent, i el reg d'imprimació asfàltica per la seva millor adherència.		
				Mà d'obra	1,62 €
				Maquinària	0,10 €
				Materials	4,65 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mitjans auxiliars	0,02 €
				TOTAL EUROS P... M2	6,39 €
04-26	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual		
				Mà d'obra	3,64 €
				Maquinària	1,34 €
				Materials	4,99 €
				Mitjans auxiliars	0,05 €
				TOTAL EUROS P... M2	10,02 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 05 XARXA DE SANEJAMENT PLUVIALS					
05-1	F2225632	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		
				Mà d'obra	6,06 €
				Maquinària	14,42 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €
				TOTAL EUROS P... M3	20,57 €
05-2	F222H420	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics		
				Mà d'obra	0,25 €
				Maquinària	12,69 €
				TOTAL EUROS P... M3	12,94 €
05-3	FD7JJ147	m	Subministre i col·locació de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3		
				Mà d'obra	9,51 €
				Maquinària	5,19 €
				Materials	36,45 €
				Mitjans auxiliars	1,02 €
				TOTAL EUROS P... M	52,17 €
05-4	FD7JJ146	m	Subministre i col·locació de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3		
				Mà d'obra	8,40 €
				Maquinària	5,19 €
				Materials	24,13 €
				Mitjans auxiliars	0,75 €
				TOTAL EUROS P... M	38,47 €
05-5	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm		
				Mà d'obra	5,72 €
				Maquinària	9,44 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €
				TOTAL EUROS P... M3	15,25 €
05-6	F228AJ00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant		
				Mà d'obra	2,10 €
				Maquinària	3,68 €
				Materials	24,35 €
				Mitjans auxiliars	0,03 €
				TOTAL EUROS P... M3	30,16 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIO	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
05-7	FDD1A099	m	Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars TOTAL EUROS P... M	25,40 € 8,37 € 79,80 € 0,38 € 113,96 €
05-8	FDDZ7CE4	u	Subministre i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars TOTAL EUROS P... U	22,95 € 199,15 € 0,34 € 222,44 €
05-9	FDDZAHB4	u	Subministre i col·locació de bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars TOTAL EUROS P... U	22,95 € 231,68 € 0,34 € 254,97 €
05-10	FD5J5398	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars TOTAL EUROS P... U	166,39 € 0,26 € 54,26 € 2,47 € 223,38 €
05-11	FD5ZJJJ5	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal model b-22n-v, model norte, de la casa fundició ductil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 505x261x410 mm exteriors i 18,46 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une en-124, classe c-250, col·locat amb morter	Mà d'obra Materials TOTAL EUROS P... U	19,59 € 103,58 € 123,17 €
05-12	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal model d-3av, tipus impu, de la casa fundició ductil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 775x302x70 mm exteriors i 20,78 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une en-124, classe c-250, col·locat amb morter	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars TOTAL EUROS P... U	19,59 € 80,02 € 0,29 € 99,90 €
05-13	F045KL53	u	Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament, amb xarxa pública, inclòs la connexió al col·lector general.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars TOTAL EUROS P... U	98,55 € 0,50 € 59,60 € 2,60 € 161,26 €
05-14	FD6GU021	m	Subministre i col·locació de rigola formada per peces prefabricades de formigó armat tipus canal caz, de 50 cm d'amplada, amb peces de mides 50x50x100 cm, amb col·lector interior de diàmetre 300, col·locada sobre llit de formigó hm-20/b/20/i de 10 cm de gruix, totalment acabada.		

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mà d'obra	13,99 €
				Materials	54,14 €
				TOTAL EUROS P... M	68,13 €
05-15	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Mà d'obra	88,09 €
				Maquinària	0,09 €
				Materials	24,98 €
				Mitjans auxiliars	1,31 €
				TOTAL EUROS P... U	114,47 €
05-16	FDKZH9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, model d-15-d400, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.	Mà d'obra	19,59 €
				Materials	42,01 €
				Mitjans auxiliars	0,29 €
				TOTAL EUROS P... U	61,89 €
05-17	M9RZU013	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa imbornals, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència	Mà d'obra	142,62 €
				Maquinària	5,52 €
				Materials	65,50 €
				TOTAL EUROS P... U	213,64 €
05-18	ACP020	m	Neteja, perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans mecànics, tot inclòs.	Mà d'obra	0,17 €
				Maquinària	0,36 €
				Mitjans auxiliars	0,01 €
				TOTAL EUROS P... M	0,54 €
05-19	IUD010	m	Cuneta de secció remuntable tipus americana de 100 cm d'amplada, revestida amb una capa de formigó en massa hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix.	Mà d'obra	27,62 €
				Maquinària	2,86 €
				Materials	13,91 €
				Mitjans auxiliars	0,89 €
				TOTAL EUROS P... M	45,28 €
05-20	FD5HB67A	m	Conjunt de canal de drenatge aco s100 h190 de formigó polímer o equivalentn, amb reixa tipus passarel·la de fundició de classe de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlons bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 110. Amb una secció interior de 140 cm ² i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 190 mm i amplada exterior 160 mm. Amplada interior 100 mm. Pes 34,70 kg. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.	Mà d'obra	19,21 €
				Materials	186,63 €
				Mitjans auxiliars	0,29 €
				TOTAL EUROS P... M	206,13 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
05-21	FD5H2AC5	m	Conjunt de canal de drenatge aco s300 h400 de formigó polímer o equivalent, amb reixa tipus passarel.la de fundició de classe de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 200. Amb una secció interior de 960 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 400 mm i amplada exterior 360 mm. Amplada interior 300 mm. Pes 107,20 kg. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.		
				Mà d'obra	20,58 €
				Materials	202,39 €
				Mitjans auxiliars	0,31 €
				TOTAL EUROS P... M	223,28 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 06 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUALS

06-1	M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència		
				Mà d'obra	142,62 €
				Maquinària	5,52 €
				Materials	65,50 €
				Mitjans auxiliars	3,57 €
				TOTAL EUROS P... U	217,21 €
06-2	06JLIE32	pa	Partida alçada de justificar per treballs ocults en relació a la xarxa de residuals existent.		
				Materials	1.450,00 €
				TOTAL EUROS P... PA	1.450,00 €
06-3	FDDZ7CE4	u	Subministre i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter		
				Mà d'obra	22,95 €
				Materials	199,15 €
				Mitjans auxiliars	0,34 €
				TOTAL EUROS P... U	222,44 €
06-4	FDDZAHB4	u	Subministre i col·locació de bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter		
				Mà d'obra	22,95 €
				Materials	231,68 €
				Mitjans auxiliars	0,34 €
				TOTAL EUROS P... U	254,97 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 07 XARXA D'AIGUA POTABLE

07-1	07JSKR32	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres d'aigua, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència		
				Mà d'obra	113,92 €
				Maquinària	5,52 €
				Materials	65,50 €
				Mitjans auxiliars	2,85 €
				TOTAL EUROS P... U	187,79 €
07-2	J07SKL35	u	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa d'aigua existent		
				Materials	378,25 €
				TOTAL EUROS P... U	378,25 €
07-3	FDKZH5C4	u	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col·locat amb morter		
				Mà d'obra	19,37 €
				Materials	22,71 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mitjans auxiliars	0,29 €
				TOTAL EUROS P... U	42,37 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 08 XARXA DE REG					
08-1	F2225632	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora	Mà d'obra	6,06 €
				Maquinària	14,42 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €
				TOTAL EUROS P... M3	20,57 €
08-2	F222H420	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics	Mà d'obra	0,25 €
				Maquinària	12,69 €
				TOTAL EUROS P... M3	12,94 €
08-3	F2285SR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant	Mà d'obra	7,87 €
				Maquinària	9,37 €
				Materials	23,86 €
				Mitjans auxiliars	0,12 €
				TOTAL EUROS P... M3	41,22 €
08-4	F228AJ00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant	Mà d'obra	2,10 €
				Maquinària	3,68 €
				Materials	24,35 €
				Mitjans auxiliars	0,03 €
				TOTAL EUROS P... M3	30,16 €
08-5	IUR010	u	Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 4,4 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica.	Mà d'obra	475,71 €
				Materials	63,39 €
				Mitjans auxiliars	21,56 €
				TOTAL EUROS P... U	560,66 €
08-6	IUR040	u	Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en armari prefabricat, amb dos claus de tall de comporta.	Mà d'obra	26,94 €
				Materials	66,13 €
				Mitjans auxiliars	3,72 €
				TOTAL EUROS P... U	96,79 €
08-7	FFB26355	m	Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	Mà d'obra	4,11 €
				Materials	2,17 €
				Mitjans auxiliars	0,06 €
				TOTAL EUROS P... M	6,34 €
08-8	FFB29355	m	Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	Mà d'obra	5,88 €
				Materials	7,59 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				TOTAL EUROS P... M	13,56 €
08-9	FJS51732	m	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	2,00 € 1,47 € 0,05 €
				TOTAL EUROS P... M	3,52 €
08-10	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	31,76 € 190,77 € 0,79 €
				TOTAL EUROS P... U	223,32 €
08-11	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	23,82 € 29,38 € 0,36 €
				TOTAL EUROS P... U	53,56 €
08-12	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	88,09 € 0,09 € 24,98 € 1,31 €
				TOTAL EUROS P... U	114,47 €
08-13	FDKZH5C4	u	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col·locat amb morter	Mà d'obra Materials Mitjans auxiliars	19,37 € 22,71 € 0,29 €
				TOTAL EUROS P... U	42,37 €
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 XARXA DE BAIXA TENSÍO					
09-1	09JSKR32	u	Desmuntatge i col·locació per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa de baixa tensió, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència amb aprofitament d'arquetes i bastiments.	Mà d'obra Maquinària Materials Mitjans auxiliars	216,45 € 24,87 € 104,80 € 5,41 €
				TOTAL EUROS P... U	351,53 €
09-2	FDKZHLEI	u	Previsió de treballs de companyia per moviment de línies i armaris, incloses connexions, escomeses, i altres elements susceptibles, segons conveni signat entre companyia i ajuntament.	Materials	3.741,31 €
				TOTAL EUROS P... U	3.741,31 €

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL N°: 10 XARXA DE TELEFONIA					
10-1	10JSKR32	u	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa de telefonia, ja siguin arquetes m, arquetes h, o fins i tot arquetes d, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència amb aprofitament d'arquetes bastiments i tapes h i d.		
				Mà d'obra	227,84 €
				Maquinària	24,87 €
				Materials	104,80 €
				Mitjans auxiliars	5,70 €
				TOTAL EUROS P... U	363,21 €
10-2	FDKZH5C4	u	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter		
				Mà d'obra	19,37 €
				Materials	22,71 €
				Mitjans auxiliars	0,29 €
				TOTAL EUROS P... U	42,37 €
10-3	J10SKL35	u	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa de telefonia existent		
				Materials	452,35 €
				TOTAL EUROS P... U	452,35 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 11 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC					
11-1	07JSKR33	u	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa d'enllumenat, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència.		
				Mà d'obra	62,85 €
				Maquinària	5,52 €
				Materials	65,50 €
				Mitjans auxiliars	1,57 €
				TOTAL EUROS P... U	135,44 €
11-2	FDKZH5C4	u	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter		
				Mà d'obra	19,37 €
				Materials	22,71 €
				Mitjans auxiliars	0,29 €
				TOTAL EUROS P... U	42,37 €
PRESSUPOST PARCIAL N°: 12 PREINSTAL·LACIÓ SEMÀFOR					
12-1	F2225632	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora		
				Mà d'obra	6,06 €
				Maquinària	14,42 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €
				TOTAL EUROS P... M3	20,57 €
12-2	F222H420	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics		
				Mà d'obra	0,25 €
				Maquinària	12,69 €
				TOTAL EUROS P... M3	12,94 €
12-3	FDG31311	m	Canalització amb un tub corbale corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i i reblert de rasa amb terres seleccionades.		
				Mà d'obra	2,96 €
				Maquinària	0,53 €
				Materials	13,15 €

Quadre de Preus N°2

N°	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
				Mitjans auxiliars	0,04 €
				TOTAL EUROS P... M	16,68 €
12-4	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm	Mà d'obra	5,72 €
				Maquinària	9,44 €
				Mitjans auxiliars	0,09 €
				TOTAL EUROS P... M3	15,25 €
12-5	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Mà d'obra	132,11 €
				Maquinària	0,13 €
				Materials	28,31 €
				Mitjans auxiliars	1,97 €
				TOTAL EUROS P... U	162,53 €
12-6	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació	Mà d'obra	88,09 €
				Maquinària	0,09 €
				Materials	24,98 €
				Mitjans auxiliars	1,31 €
				TOTAL EUROS P... U	114,47 €
12-7	FDKZHLD4	u	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de la casa "fundició dúctil benito", recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter	Mà d'obra	25,18 €
				Materials	354,29 €
				Mitjans auxiliars	0,38 €
				TOTAL EUROS P... U	379,85 €
12-8	FDKZH5C4	u	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col·locat amb morter	Mà d'obra	19,37 €
				Materials	22,71 €
				Mitjans auxiliars	0,29 €
				TOTAL EUROS P... U	42,37 €

Quadre de Preus Nº2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 JARDINERIA					
13-1	FR44E21A	u	Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre		
				Materials	188,17 €
				TOTAL EUROS P... U	188,17 €
13-2	JSP010b	u	Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en clot de 100x100x60 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada.		
				Mà d'obra	18,91 €
				Maquinària	0,61 €
				Materials	4,56 €
				Mitjans auxiliars	0,48 €
				TOTAL EUROS P... U	24,56 €
13-3	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana		
				Mà d'obra	2,38 €
				Maquinària	5,26 €
				Materials	49,70 €
				Mitjans auxiliars	0,04 €
				TOTAL EUROS P... M3	57,38 €
13-4	JDT010	u	Asprat simple d'arbre, realitzat mitjançant una estaca, clavada verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplària.		
				Mà d'obra	9,53 €
				Materials	4,65 €
				Mitjans auxiliars	0,28 €
				TOTAL EUROS P... U	14,46 €
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 MOBILIARI URBÀ I SERRALLERIA					
14-1	FB121AEE	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, o bé amb tacs químics, segons detalls de projecte i sota instruccions de la df.		
				Mà d'obra	32,16 €
				Materials	111,96 €
				Mitjans auxiliars	0,80 €
				TOTAL EUROS P... M	144,92 €
14-2	K89BADJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat		
				Mà d'obra	17,32 €
				Materials	10,93 €
				Mitjans auxiliars	0,26 €
				TOTAL EUROS P... M2	28,51 €
14-3	FQ42F027	u	Subministre i col·locació de piona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó, inclòs el taladre del paviment de formigó amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim, i ancorat amb morter adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.		
				Mà d'obra	36,23 €
				Maquinària	3,98 €
				Materials	100,08 €
				Mitjans auxiliars	0,90 €
				TOTAL EUROS P... U	141,17 €


Quadre de Preus N°2

Nº	CODI	UT	DENOMINACIÓ	DESCOMPOSICIÓ	TOTAL
14-4	FQ42F025	u	Subministre i col.locació de piona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó, inclòs el taladre del paviment de formigó amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim, i ancorat amb morter adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.		
				Mà d'obra	36,23 €
				Maquinària	3,98 €
				Materials	47,05 €
				Mitjans auxiliars	0,90 €
				TOTAL EUROS P... U	88,14 €

PRESSUPOST PARCIAL N°: 15 SEGURETAT I SALUT

15-1	14012KL	pa	Mesures de seguretat i salut		
				Sense descomposició	305.090,80 €
				TOTAL EUROS P... PA	305.090,80 €


QUADRE DE LA MA D'OBRA



Quadre de la ma d'...

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
1	A0121000	h	Oficial 1a	30,72
2	A0122000	h	Oficial 1a paleta	30,72
3	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	30,72
4	A012D000	h	Oficial 1a pintor	30,72
5	A012F000	h	Oficial 1a manyà	31,21
6	A012M000	h	Oficial 1a muntador	31,76
7	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	30,72
8	A0134000	h	Ajudant ferrallista	26,96
9	A013D000	h	Ajudant pintor	26,96
10	A013F000	h	Ajudant manyà	27,06
11	A013M000	h	Ajudant muntador	26,96
12	A013P000	h	Ajudant jardiner	33,94
13	A0140000	h	Manobre	25,25
14	A0150000	h	Manobre especialista	26,24
15	mo007	h	Oficial 1ª lampista.	20,33
16	mo039	h	Oficial 1ª jardiner.	38,25
17	mo040	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	27,87
18	mo081	h	Ajudant jardiner.	33,94
19	mo082	h	Ajudant construcció d'obra civil.	24,58
20	mo099	h	Ajudant lampista.	17,32
21	mo107	h	Peó jardiner.	15,58
Import Total				87.394,42

QUADRE DE LA MAQUINARIA



Quadre de la maqui...

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
1	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	16,58
2	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	68,31
3	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,41
4	C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	116,98
5	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	61,89
6	C1331100	h	Motoanivelladora petita	90,27
7	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	87,52
8	C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	8,85
9	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x33 cm	6,34
10	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	6,25
11	C1501800	h	Camió per a transport de 12 t	58,18
12	C1502E00	h	Camió cisterna de 8 m3	64,38
13	C1503000	h	Camió grua	65,90
14	C1503500	h	Camió grua de 5 t	69,37
15	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	34,74
16	C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,39
17	C1705700	h	Formigonera de 250 l	3,87
18	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	64,49
19	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	78,18
20	C170H000	h	Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment	10,69
21	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	31,99
22	C2001000	h	Martell trencador manual	4,53
23	C2003000	h	Remolinador mecànic	6,67
24	C2005000	h	Regle vibratori	5,88
25	C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	9,36
26	mq01mot...	h	Motoanivelladora de 141 kw.	59,86
27	mq01ret0...	h	Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kw.	36,86
28	mq01ret0...	h	Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kw, amb martell trencador.	51,93
29	mq02rod...	h	Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.	6,47
30	mq02ron...	h	Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kw, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm.	55,71
31	mq04dua...	h	Dúmper de descàrrega frontal de 1,5 t de càrrega útil.	5,31
32	mq04dua...	h	Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	9,38
33	mq06cor0...	h	Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.	13,47
34	mq11bar...	h	Escombradora remolcada amb motor auxiliar.	12,46
35	mq11com...	h	Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.	65,18
36	mq11ext0...	h	Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kw.	227,25

Quadre de la maqui...

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
37	mq11fre010	h	Fresadora en fred compacta, per a la remoció de capes de paviment, de 155 kw, equipada amb banda trasportadora, de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30 cm de profunditat de fresat.	185,87
Import Total				39.379,51

QUADRE DELS MATERIALS



Quadre dels materials

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
1	06JLIE34M	pa	Partida alçada de justificar per treballs ocults en relació a la xarxa de residuals existent.	1.450,00
2	B0111000	m3	Aigua	1,85
3	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	23,67
4	B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	24,26
5	B031R400	t	Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm	12,56
6	B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	25,50
7	B0371000	m3	Tot-u natural	21,25
8	B0372000	m3	Tot-u artificial	23,19
9	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-I 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	165,63
10	B0532310	kg	Calç aèria cl 90	0,34
11	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b4 adh(ecr-1)	0,38
12	B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf5 imp(eci) amb un contingut de fluidificant > 2%	0,40
13	B064300B	m3	Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	94,94
14	B064300C	m3	Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	94,94
15	B064500D	m3	Formigó hm-20/s/40/i de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	91,83
16	B064E26C	m3	Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e	121,95
17	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40	90,44
18	B06NPF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, hne- 235/ p/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	107,58
19	B0704200	t	Morter m40a (4n/mm2) a granel	28,58
20	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	62,46
21	B0710180	t	Morter per a ram de paleta, classe m 7,5 (7,5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	64,18
22	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2	50,46
23	B0715000	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	1,31
24	B08AD00F	l	Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó	8,22

Quadre dels materials

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
25	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús estructural per a injectar	25,92
26	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	2,22
27	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,37
28	B0B34133	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080	2,43
29	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	0,28
30	B0F1K2A1	u	Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	0,30
31	B0G1UC03	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix i amb	135,89
32	B2RA63G0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	19,75
33	B89ZM000	kg	Pintura partícules metàl·liques	14,92
34	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	24,47
35	B965A6D0	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial tauló de jardí tauló 2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340	6,05
36	B965BAD0	m	Vorada remuntable de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37, de secció normalitzada de 37x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340	9,59
37	B97526D1	u	Peça de formigó de 30x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	0,86
38	B981PG4F	u	Peça de transició per a gual de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37 esquerra-dreta, de secció normalitzada de 37x20x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340	111,04
39	B9DL2214	m2	Llambordí ceràmic de recuperació, igual que el de la resta d'illa del centre cívic, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix	2,80
40	B9DL2345	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix	19,78
41	B9DL2346	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 5 x 28 cm i 5 cm de gruix	31,00
42	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana"	35,38
43	B9G8C0AS	m3	Formigó amb additiu per a paviment continu , amb fibres sintètiques	205,86
44	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	92,85
45	B9H11B51	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític	90,11
46	BB121AE0	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, o bé amb tacs químics, segons detalls de projecte i sota instruccions de la df.	108,58

Quadre dels materials

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
47	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	8,11
48	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	3,72
49	BD5H2AC5	m	Conjunt de canal de drenatge aco s300 h400 de formigó polímer o equivalent, amb reixa tipus passarel.la de fundició de clase de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a conexió de sortida vertical dn/od 200. Amb una secció interior de 960 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 400 mm i amplada exterior 360 mm. Amplada interior 300 mm. Pes 107,20 kg.	176,48
50	BD5HB67A	m	Conjunt de canal de drenatge aco s100 h190 de formigó polímer o equivalentn, amb reixa tipus passarel.la de fundició de clase de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a conexió de sortida vertical dn/od 110. Amb una secció interior de 140 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 190 mm i amplada exterior 160 mm. Amplada interior 100 mm. Pes 34,70 kg.	165,99
51	BD5HU034	u	Peça prefabricada de formigó armat tipus canal caz, de 50 cm d'amplada, amb peces de mides 50x50x100 cm, amb col.lector interior de diàmetre 300	17,20
52	BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal model d-3av, tipus impu, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 775x302x70 mm exteriors i 20.78 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une en-124, classe c-250	78,00
53	BD5ZJJJ1	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal model b-22n-v, model norte, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 505x261x410 mm exteriors i 18,46 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une en-124, classe c-250	101,56
54	BD7JJ140	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rididesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3	11,28
55	BD7JJ142	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3	7,57
56	BDD1A090	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	74,78
57	BDDZ7CE0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124	197,33
58	BDDZAHB0	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124	229,86
59	BDG15A93	m	Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en v a la cara superior	18,19
60	BDKZH5C0	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124	22,14
61	BDKZH9B0	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, model d-15-d400, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en 124	41,82

Quadre dels materials

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
62	BDKZHLD0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, de la casa "fundició dúctil benito", recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe d400 segons norma une-en 124	353,92
63	BDW3BA00	u	Accessori genèric per a tub de pvc de d=200 mm i 350 mm	35,50
64	BFB26300	m	Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2	0,80
65	BFB29300	m	Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2	3,06
66	BFWB2605	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	4,21
67	BFWB2905	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	13,63
68	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02
69	BFYB2605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,09
70	BFYB2905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,38
71	BG22TK10	m	Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades	3,57
72	BJS51730	m	Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,38
73	BJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	190,77
74	BJSB1110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 10 bar	22,86
75	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	6,52
76	BQ42F025	u	Pilona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre	40,25
77	BQ42F038	u	Pilona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre	93,28
78	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel	43,03
79	BUU20001	kg	Beurada de ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	2,30

Quadre dels materials

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
80	BUV40378	kg	Mortor putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	1,59
81	F9KLT14E	m2	Malla 100% de fibra de vidre per reforç de calçades asfàltiques, formada per malla model stargrid 50/50 de 30x30 mm, recoberta a fàbrica amb un adhesiu polimèric bituminós per millorar la unió entre el paviment existent i la capa de paviment nova, de la casa luckenhaus o similar	4,05
82	F9KMRT4M	m2	Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	30,40
83	FDKZHLEI2	u	Part proporcional de treballs de companyia per moviment de línies i armaris, incloses connexions, escomeses, i altres elements suceptibles, segons conveni signat entre companyia i ajuntament.	3.741,31
84	J07SKL35M	u	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa d'aigua existent	378,25
85	J10SKL35M	u	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa de telefonia existent	452,35
86	mt01ara010	m³	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.	12,10
87	mt04lpc0...	Ut	Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, segons une-en 771-1.	0,27
88	mt08aaa0...	m³	Aigua.	1,16
89	mt08ema...	m³	Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor, en fonamentacions.	301,60
90	mt08var050	kg	Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.	1,52
91	mt08var060	kg	Puntes d'acer de 20x100 mm.	8,00
92	mt09mor...	m³	Mortor de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.	115,95
93	mt09mor...	m³	Mortor de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-15, confeccionat en obra con 450 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/3.	150,14
94	mt10hmf0...	m³	Formigó hm-20/b/20/i, fabricat en central.	65,45
95	mt10hmf0...	m³	Formigó hm-20/p/20/i, fabricat en central.	61,87
96	mt11ade1...	kg	Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris.	9,30
97	mt15bas0...	Ut	Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color gris, de 600 ml, tipus f-25 hm segons une-en iso 11600, molt adherent, amb elevades propietats elàstiques, resistent a l'envelliment i als rajos uv.	6,52
98	mt37aar0...	Ut	Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50 cm, segons companyia subministradora.	20,80
99	mt37cir01...	Ut	Armari de fibra de vidre de 40x27x13 cm per allotjar comptador individual d'aigua de 13 a 20 mm, proveït de pany especial de quadratet.	45,04
100	mt37sgl0...	Ut	Aixeta de purga de 15 mm.	5,33
101	mt37svc0...	Ut	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1/2".	5,77

Quadre dels materials

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	PREU
102	mt37sve0...	Ut	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1", amb comandament de regle quadrat.	9,32
103	mt37svr0...	Ut	Vàlvula de retenció de llautó per rosca de 1/2".	2,83
104	mt37tpa0...	m	Connexió de servei de polietilè pe 40, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 4,4 mm de gruix, segons une-en 12201-2, inclús p/p d'accessoris de connexió i peces especials.	2,61
105	mt37tpa0...	Ut	Collaret de presa en càrrega de pp, per a tub de polietilè, de 32 mm de diàmetre exterior, segons une-en iso 15874-3.	1,75
106	mt37www...	Ut	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,39
107	mt47aag0...	t	Barreja bituminosa discontinua en calent, tipus m8, amb àrid granític i betum asfàltic de penetració.	89,06
108	mt47aag0...	t	Barreja bituminosa contínua en calent de composició densa, tipus d12, amb àrid granític i betum asfàltic de penetració.	89,31
109	mt48acs1...	u	Perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, produït en viver acreditat amb la certificació mps-ecas, subministrat en contenidor air-pot, amb microxip per garantir la seva identificació i traçabilitat.	188,17
110	mt48tie03...	m³	Terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a granel.	32,83
111	mt48tut01...	Ut	Estaca tornejada de fusta de pi tractada en autoclau amb tanalith e, de 8 cm de diàmetre i 200 cm de longitud, amb terminació en punta.	4,29
112	mt48tut015	Ut	Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'amplària, regulable, sense passador, de 25 cm de longitud, per a la subjecció del tronc de l'arbre al tutor.	0,36
Import Total				174.007,77

QUADRE DE PREUS AUXILIARS



Quadre de preus auxiliars

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
1	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,880	26,240	23,090
	B0111000	m3	Aigua	0,180	1,850	0,330
	B0312010	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons	0,650	24,260	15,770
	B0332Q10	t	Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	25,500	39,530
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,150	165,630	24,840
	C1705700	h	Formigonera de 250 l	0,450	3,870	1,740
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	23,090	0,230
					Total	105,530
2	D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	26,240	26,240
	B0111000	m3	Aigua	0,200	1,850	0,370
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740	23,670	41,190
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,200	165,630	33,130
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	2,390	1,670
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	26,240	0,260
					Total	102,860
3	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	26,240	26,240
	B0111000	m3	Aigua	0,200	1,850	0,370
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	23,670	38,580
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,250	165,630	41,410
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	2,390	1,670
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	26,240	0,260
					Total	108,530
4	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
	A0150000	h	Manobre especialista	1,087	26,240	28,520
	B0111000	m3	Aigua	0,200	1,850	0,370
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	23,670	36,220
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,200	165,630	33,130
	B0532310	kg	Calç aèria cl 90	400,000	0,340	136,000
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	2,390	1,730
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	28,520	0,290
					Total	236,260

Quadre de preus auxiliars

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
5	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			
	A0150000	h	Manobre especialista	1,050	26,240	27,550
	B0111000	m3	Aigua	0,200	1,850	0,370
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380	23,670	32,660
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,380	165,630	62,940
	B0532310	kg	Calç aèria cl 90	190,000	0,340	64,600
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	2,390	1,730
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,000	27,550	0,280
					Total	190,130

JUSTIFICACIO DE PREUS



Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-9	K219462A	m2	Arrencada de paviment de llambordes ceràmiques existents de 10x20x6, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
	A0140000	h	Manobre	0,500	25,250	12,63
	%NAAA	%	Despeses auxiliars	1,500	12,630	0,19
Total Arrodonit						12,82
-10	DMF005	m2	Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 10 cm de gruix, mitjançant fresadora en fred compacta, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.			
	mq11fre010	h	Fresadora en fred compacta, per a la remoció de capes de paviment, de 155 kw, equipada amb banda transportadora, de 100 cm d'amplada de fresat i fins a 30 cm de profunditat de fresat.	0,022	185,870	4,09
	mq11bar010	h	Escombradora remolcada amb motor auxiliar.	0,022	12,460	0,27
	mq04dua020a	h	Dúmpet de descàrrega frontal de 1,5 t de càrrega útil.	0,022	5,310	0,12
	mo082	h	Ajudant construcció d'obra civil.	0,058	24,580	1,43
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	5,910	0,12
Total Arrodonit						6,03
-11	F2194AK5	m2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,072	68,310	4,92
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,036	61,890	2,23
Total Arrodonit						7,15
-12	F2194XL5	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
	C1105A00	h	Retroexcavadora amb martell trencador	0,054	68,310	3,69
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,004	112,410	0,45
Total Arrodonit						4,14
-13	F21DQU02	u	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió			
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,145	61,890	8,97
Total Arrodonit						8,97
-14	F2R64269	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
	C1311440	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,007	112,410	0,79
	C1501800	h	Camión per a transport de 12 t	0,173	58,180	10,07
Total Arrodonit						10,86
-15	F2RA63G0	m3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)			
	B2RA63G0	t	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)	1,000	19,750	19,75
Total Arrodonit						19,75

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-16	F2225432	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
	A0140000	h	Manobre	0,201	25,250	5,08
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,193	61,890	11,94
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	5,080	0,08
			Total Arrodonit			17,10
-17	F221C472	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
	C1312340	h	Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,045	116,980	5,26
			Total Arrodonit			5,26
-18	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm			
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,010	90,270	0,90
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,011	87,520	0,96
			Total Arrodonit			1,86
-19	F931101F	m3	Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del pm			
	A0140000	h	Manobre	0,050	25,250	1,26
	B0111000	m3	Aigua	0,050	1,850	0,09
	B0371000	m3	Tot-u natural	1,150	21,250	24,44
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	90,270	3,16
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,035	87,520	3,06
	C1502E00	h	Camión cisterna de 8 m3	0,025	64,380	1,61
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	1,260	0,02
			Total Arrodonit			33,64
-20	ACP021	m	Neteja de cunetes existents, de qualsevol tipus de secció, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió.			
	mq01ret030b	h	Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 55 kw, amb martell trencador.	0,025	51,930	1,30
	mo040	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,097	27,870	2,70
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	4,000	0,08
			Total Arrodonit			4,08
-21	F921101J	m3	Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm			
	A0140000	h	Manobre	0,050	25,250	1,26
	B0111000	m3	Aigua	0,050	1,850	0,09
	B0371000	m3	Tot-u natural	1,150	21,250	24,44
	C1331100	h	Motoanivelladora petita	0,035	90,270	3,16
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,045	87,520	3,94
	C1502E00	h	Camión cisterna de 8 m3	0,025	64,380	1,61
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	1,260	0,02
			Total Arrodonit			34,52
-22	F2R35069	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
	C1501800	h	Camión per a transport de 12 t	0,145	58,180	8,44
			Total Arrodonit			8,44

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-23	F965A6D5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial t2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,240	30,720	7,37
	A0140000	h	Manobre	0,500	25,250	12,63
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40	0,075	90,440	6,78
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,003	50,460	0,15
	B965A6D0	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial tauló de jardí tauló 2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340	1,050	6,050	6,35
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	20,000	0,30
Total Arrodonit						33,58
-24	F965P6D5	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial tauló de jardí tauló 2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,240	30,720	7,37
	A0140000	h	Manobre	0,500	25,250	12,63
	B06NPF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, hne- 235/ p/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,075	107,580	8,07
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,003	50,460	0,15
	B965A6D0	m	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial tauló de jardí tauló 2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340	1,050	6,050	6,35
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	20,000	0,30
Total Arrodonit						34,87

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-25	F965QADD	m	Vorada remuntable de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37, de secció normalitzada de 37x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,260	30,720	7,99
	A0140000	h	Manobre	0,480	25,250	12,12
	B06NPF2P	m3	Formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, hne- 235/ p/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat ce, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades	0,122	107,580	13,12
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,003	50,460	0,15
	B965BAD0	m	Vorada remuntable de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37, de secció normalitzada de 37x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340	1,050	9,590	10,07
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	20,110	0,30
			Total Arrodonit			43,75
-26	F981LG4F	u	Peça de transició per a gual de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37 esquerra-dreta, de secció normalitzada de 37x20x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	30,720	13,82
	A0140000	h	Manobre	0,450	25,250	11,36
	B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 n/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40	0,053	90,440	4,79
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,022	62,460	1,37
	B981PG4F	u	Peça de transició per a gual de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37 esquerra-dreta, de secció normalitzada de 37x20x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340	1,000	111,040	111,04
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	25,180	0,38
			Total Arrodonit			142,76

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-27	F9715L11	m3	Base per a rigola amb formigó hm-20/s/40/i, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	30,720	6,14
	A0140000	h	Manobre	0,600	25,250	15,15
	B064500D	m3	Formigó hm-20/s/40/i de consistència seca, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	1,100	91,830	101,01
	C2005000	h	Regle vibratori	0,060	5,880	0,35
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	21,290	0,32
			Total Arrodonit			122,97
-28	F97546DA	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,440	30,720	13,52
	A0140000	h	Manobre	0,440	25,250	11,11
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,001	165,630	0,17
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,006	62,460	0,37
	B97526D1	u	Peça de formigó de 30x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, per a rigoles	3,500	0,860	3,01
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	24,630	0,37
			Total Arrodonit			28,55
-29	F973212A	m	Rigola o tira de 10 cm d'amplària amb dues peces de llambordí ceràmic de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,380	30,720	11,67
	A0140000	h	Manobre	0,190	25,250	4,80
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,011	62,460	0,69
	B9DL2346	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 5 x 28 cm i 5 cm de gruix	0,110	31,000	3,41
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	16,470	0,25
			Total Arrodonit			20,82
-30	F973212B	m	Rigola o tira de 10 cm d'amplària amb peça de llambordí ceràmic de recuperació de forma rectangular de 20x10 cm i 6 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	30,720	9,22
	A0140000	h	Manobre	0,150	25,250	3,79
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,011	62,460	0,69
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	13,010	0,20
			Total Arrodonit			13,90
-31	F9787G41	m	Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,013	30,720	0,40
	A0140000	h	Manobre	0,039	25,250	0,98
	B064E26C	m3	Formigó hm-30/p/20/i+e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i+e	0,066	121,950	8,05
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	1,380	0,02
			Total Arrodonit			9,45

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-32	F975BBSA	m	Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30 cm d'amplària i 12 cm de gruix, col·locades amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,765	30,720	23,50
	A0140000	h	Manobre	0,765	25,250	19,32
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,002	165,630	0,33
	B0710150	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm ²), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,010	62,460	0,62
	BDG15A93	m	Peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en v a la cara superior	1,000	18,190	18,19
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	42,820	0,64
			Total Arrodonit			62,60
-33	F9365H11	m3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150	30,720	4,61
	A0140000	h	Manobre	0,450	25,250	11,36
	B064300B	m3	Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició i	1,050	94,940	99,69
	C2005000	h	Regle vibratori	0,150	5,880	0,88
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	15,970	0,24
			Total Arrodonit			116,78
-34	F9Z4AA15	m2	Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080			
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,018	30,720	0,55
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,018	26,960	0,49
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,012	2,220	0,03
	B0B34133	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080	1,200	2,430	2,92
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	1,040	0,02
			Total Arrodonit			4,01
-35	F9DLM861	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,440	30,720	13,52
	A0140000	h	Manobre	0,880	25,250	22,22
	B9DL2348	m2	Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana"	1,020	35,380	36,09
	D0701641	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m ³ de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm ² de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,045	108,530	4,88

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
	BUV40378	kg	Morter putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	0,120	1,590	0,19
	BUU20001	kg	Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	0,235	2,300	0,54
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	35,740	0,54
Total Arrodonit						77,98
-36	F9DLM560	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,640	30,720	19,66
	A0140000	h	Manobre	0,325	25,250	8,21
	BUV40378	kg	Morter putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	0,335	1,590	0,53
	BUU20001	kg	Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	0,300	2,300	0,69
	B9DL2345	m2	Llambordí ceràmic de forma rectangular de 10 x 20 cm i 5 cm de gruix	1,020	19,780	20,18
	D0701641	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,055	108,530	5,97
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	27,870	0,42
Total Arrodonit						55,66

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-37	F9DLM561	m2	Paviment de llambordí ceràmic de recuperació, igual que el de la resta d'illa del centre cívic, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,640	30,720	19,66
	A0140000	h	Manobre	0,325	25,250	8,21
	BUV40378	kg	Mortor putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	0,335	1,590	0,53
	BUU20001	kg	Beurada dee ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	0,300	2,300	0,69
	B9DL2214	m2	Llambordí ceràmic de recuperació, igual que el de la resta d'illa del centre cívic, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix	1,050	2,800	2,94
	D0701641	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,055	108,530	5,97
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	27,870	0,42
			Total Arrodonit			38,42
-38	F9B4UA60	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,400	30,720	12,29
	A0140000	h	Manobre	0,200	25,250	5,05
	B0G1UC03	m2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix i amb	1,020	135,890	138,61
	D0701641	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030	108,530	3,26
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	17,340	0,26
			Total Arrodonit			159,47

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-39	F9KMRT45	m2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400	30,720	12,29
	A0140000	h	Manobre	0,800	25,250	20,20
	D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,060	108,530	6,51
	BUV40378	kg	Morter putzolànic, amb molt baixa absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al farcit d'empedrats i pde mapei reciclats de formigó amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions pesades i tràfic intens, del tipus cg2 wa segons en 13888, de color 113 gris ciment en sac de 25 kg, keracolor ppn de mapei ref.7366525	0,200	1,590	0,32
	BUU20001	kg	Beurada de ciment de conglomerants hidràulics d'acció putzolànica, inerts de granulometria seleccionada i additius especials, per millorar l'adherència de pedres naturals o artificials, en sac de 25 kg, mapestone 3 primer de mapei ref.278325	0,360	2,300	0,83
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	32,490	0,49
	F9KMRT4M	m2	Llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.	1,020	30,400	31,01
Total Arrodonit						71,65
-40	F9G8CDAS	m2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150	30,720	4,61
	A0140000	h	Manobre	0,220	25,250	5,56
	B08AD00F	l	Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó	0,250	8,220	2,06
	B9G8C0AS	m3	Formigó amb additiu per a paviment continu , amb fibres sintètiques	0,158	205,860	32,53
	C2003000	h	Remolinador mecànic	0,050	6,670	0,33
	C2005000	h	Regle vibratori	0,024	5,880	0,14
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	10,170	0,15
Total Arrodonit						45,38

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-41	F9H314PT	m2	Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa discontinua en calent, tipus m8, col.locat en franges de uns 30 m de llargada per una amplada de 5 m, i delimitat per peces tauló de formigó prefabricat, a mode de vorades.			
	mt47aag010aa	t	Barreja bituminosa discontinua en calent, tipus m8, amb àrid granític i betum asfàltic de penetració.	0,184	89,060	16,39
	mq11ext030	h	Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kw.	0,020	227,250	4,55
	mq02ron010a	h	Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kw, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm.	0,020	55,710	1,11
	mq11com010	h	Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.	0,020	65,180	1,30
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,004	30,720	0,12
	A0140000	h	Manobre	0,020	25,250	0,51
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	23,980	0,48
Total Arrodonit						24,46
-42	F9H1135T	m2	Paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de composició densa, tipus d12.			
	mt47aag020aa	t	Barreja bituminosa contínua en calent de composició densa, tipus d12, amb àrid granític i betum asfàltic de penetració.	0,115	89,310	10,27
	mq11ext030	h	Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kw.	0,001	227,250	0,23
	mq02ron010a	h	Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kw, de 2450 kg, amplada de treball 100 cm.	0,001	55,710	0,06
	mq11com010	h	Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t.	0,001	65,180	0,07
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,003	30,720	0,09
	A0140000	h	Manobre	0,012	25,250	0,30
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	11,020	0,22
Total Arrodonit						11,24
-43	F9J12E40	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1 kg/m2			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,003	26,240	0,08
	B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf5 imp(eci) amb un contingut de fluidificant > 2%	1,000	0,400	0,40
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003	34,740	0,10
Total Arrodonit						0,58
-44	F9J13J40	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,003	26,240	0,08
	B0552100	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus c60b3/b4 adh(ecr-1)	1,000	0,380	0,38
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003	34,740	0,10
Total Arrodonit						0,56

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-45	F9H11B51	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	30,720	0,58
	A0140000	h	Manobre	0,086	25,250	2,17
	B9H11B51	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític	1,000	90,110	90,11
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	87,520	1,05
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	64,490	0,64
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	78,180	0,94
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	2,750	0,04
			Total Arrodonit			95,53
-46	F9H11251	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,019	30,720	0,58
	A0140000	h	Manobre	0,086	25,250	2,17
	B9H11251	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	1,000	92,850	92,85
	C13350C0	h	Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t	0,012	87,520	1,05
	C1709B00	h	Estenedora per a paviments de mescla bituminosa	0,010	64,490	0,64
	C170D0A0	h	Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic	0,012	78,180	0,94
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	2,750	0,04
			Total Arrodonit			98,27
-47	F9KLT125	m2	Subministre i col.locació de malla 100% de fibra de vidre per reforç de calçades asfàltiques, formada per malla model stargrid 50/50 de 30x30 mm, recoberta a fàbrica amb un adhesiu polimèric bituminós per millorar la unió entre el paviment existent i la capa de paviment nova, de la casa luckenhaus o similar, inclòs la neteja del paviment existent, i el reg d'imprimació asfàltica per la seva millor adherència.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,020	30,720	0,61
	A0140000	h	Manobre	0,040	25,250	1,01
	F9KLT14E	m2	Malla 100% de fibra de vidre per reforç de calçades asfàltiques, formada per malla model stargrid 50/50 de 30x30 mm, recoberta a fàbrica amb un adhesiu polimèric bituminós per millorar la unió entre el paviment existent i la capa de paviment nova, de la casa luckenhaus o similar	1,050	4,050	4,25
	B0552460	kg	Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus c50bf5 imp(eci) amb un contingut de fluidificant > 2%	1,000	0,400	0,40
	C1702D00	h	Camió cisterna per a reg asfàltic	0,003	34,740	0,10
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	1,620	0,02
			Total Arrodonit			6,39

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-48	FBA31110	m2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,084	30,720	2,58
	A0140000	h	Manobre	0,042	25,250	1,06
	BBA11000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,500	8,110	4,06
	BBA1M000	kg	Microesferes de vidre	0,250	3,720	0,93
	C1B02B00	h	Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual	0,042	31,990	1,34
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	3,640	0,05
			Total Arrodonit			10,02
-49	F2225632	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
	A0140000	h	Manobre	0,240	25,250	6,06
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,233	61,890	14,42
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	6,060	0,09
			Total Arrodonit			20,57
-50	F222H420	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics			
	A0140000	h	Manobre	0,010	25,250	0,25
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,205	61,890	12,69
			Total Arrodonit			12,94
-51	FD7JJ147	m	Subministre i col·locació de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3			
	BD7JJ140	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3	1,020	11,280	11,51
	mt11ade100a	kg	Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris.	0,007	9,300	0,07
	mt10hmf010...	m³	Formigó hm-20/b/20/i, fabricat en central.	0,380	65,450	24,87
	C1503500	h	Camió grua de 5 t	0,054	69,370	3,75
	mq01ret020b	h	Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kw.	0,039	36,860	1,44
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,170	30,720	5,22
	A0140000	h	Manobre	0,170	25,250	4,29
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	51,150	1,02
			Total Arrodonit			52,17

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-52	FD7JJ146	m	Subministre i col·locació de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3			
	BD7JJ142	m	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3	1,020	7,573	7,72
	mt11ade100a	kg	Lubrificant per a unió mitjançant junt elàstica de tubs i accessoris.	0,005	9,300	0,05
	mt10hmf010...	m³	Formigó hm-20/b/20/i, fabricat en central.	0,250	65,450	16,36
	C1503500	h	Camió grua de 5 t	0,054	69,370	3,75
	mq01ret020b	h	Retrocarregadora sobre pneumàtics, de 70 kw.	0,039	36,860	1,44
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,150	30,720	4,61
	A0140000	h	Manobre	0,150	25,250	3,79
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	37,720	0,75
Total Arrodonit						38,47
-53	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,218	26,240	5,72
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121	61,890	7,49
	C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,220	8,850	1,95
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	5,720	0,09
Total Arrodonit						15,25
-54	F228AJ00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-u, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,080	26,240	2,10
	B0372000	m3	Tot-u artificial	1,050	23,190	24,35
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,048	61,890	2,97
	C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,080	8,850	0,71
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	2,100	0,03
Total Arrodonit						30,16
-55	FDD1A099	m	Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	30,720	13,82
	A0140000	h	Manobre	0,450	25,250	11,36
	BDD1A090	m	Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm, prefabricada	1,050	74,780	78,52
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,135	61,890	8,36
	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,008	190,130	1,52
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	25,180	0,38
Total Arrodonit						113,96

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-56	FDDZ7CE4	u	Subministre i col.locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410	30,720	12,60
	A0140000	h	Manobre	0,410	25,250	10,35
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,036	50,460	1,82
	BDDZ7CE0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124	1,000	197,330	197,33
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	22,950	0,34
Total Arrodonit						222,44
-57	FDDZAHB4	u	Subministre i col.locació de bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410	30,720	12,60
	A0140000	h	Manobre	0,410	25,250	10,35
	B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,036	50,460	1,82
	BDDZAHB0	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124	1,000	229,860	229,86
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	22,950	0,34
Total Arrodonit						254,97
-58	FD5J5398	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	2,899	30,720	89,06
	A0140000	h	Manobre	2,899	25,250	73,20
	B0111000	m3	Aigua	0,003	1,850	0,01
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,009	165,630	1,49
	B064300C	m3	Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	0,066	94,940	6,27
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	80,000	0,280	22,40
	D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,150	190,130	28,52
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	162,260	2,43
Total Arrodonit						223,38

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-59	FD5ZJJJ5	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal model b-22n-v, model norte, de la casa fundició ductil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 505x261x410 mm exteriors i 18,46 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une-en-124, classe c-250, col.locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	30,720	10,75
	A0140000	h	Manobre	0,350	25,250	8,84
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,040	50,460	2,02
	BD5ZJJJ1	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal model b-22n-v, model norte, de la casa fundició ductil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 505x261x410 mm exteriors i 18,46 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une-en-124, classe c-250	1,000	101,560	101,56
Total Arrodonit						123,17
-60	FD5ZJJJ4	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal model d-3av, tipus impu, de la casa fundició ductil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 775x302x70 mm exteriors i 20.78 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une-en-124, classe c-250, col.locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	30,720	10,75
	A0140000	h	Manobre	0,350	25,250	8,84
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,040	50,460	2,02
	BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal model d-3av, tipus impu, de la casa fundició ductil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 775x302x70 mm exteriors i 20.78 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une-en-124, classe c-250	1,000	78,000	78,00
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	19,590	0,29
Total Arrodonit						99,90
-61	F045KL53	u	Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament, amb xarxa pública, inclòs la connexió al col.lector general.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,620	30,720	49,77
	A0140000	h	Manobre	1,620	25,250	40,91
	BDW3BA00	u	Accessori genèric per a tub de pvc de d=200 mm i 350 mm	1,000	35,500	35,50
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	126,180	2,52
	D0701641	m3	Mortor de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-i i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,300	108,530	32,56
Total Arrodonit						161,26

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-62	FD6GU021	m	Subministre i col.locació de rigola formada per peces prefabricades de formigó armat tipus canal caz, de 50 cm d'amplada, amb peces de mides 50x50x100 cm, amb col.lector interior de diàmetre 300, col.locada sobre llit de formigó hm-20/b/20/i de 10 cm de gruix, totalment acabada.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,250	30,720	7,68
	A0140000	h	Manobre	0,250	25,250	6,31
	B064300B	m3	Formigó hm-20/b/20/i de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	0,380	94,940	36,08
	BD5HU034	u	Peça prefabricada de formigó armat tipus canal caz, de 50 cm d'amplada, amb peces de mides 50x50x100 cm, amb col.lector interior de diàmetre 300	1,050	17,200	18,06
Total Arrodonit						68,13
-63	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	2,000	30,720	61,44
	A0140000	h	Manobre	1,000	25,250	25,25
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,003	165,630	0,50
	B0F1K2A1	u	Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	47,996	0,300	14,40
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,049	236,260	11,58
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	86,690	1,30
Total Arrodonit						114,47
-64	FDKZH9B4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, model d-15-d400, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	30,720	10,75
	A0140000	h	Manobre	0,350	25,250	8,84
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,003	62,460	0,19
	BDKZH9B0	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, model d-15-d400, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en 124	1,000	41,820	41,82
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	19,590	0,29
Total Arrodonit						61,89
-65	M9RZU013	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa imbornals, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	2,504	30,720	76,92
	A0150000	h	Manobre especialista	2,504	26,240	65,70
	B0715000	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	50,000	1,310	65,50
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	16,580	5,52
Total Arrodonit						213,64

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-66	ACP020	m	Neteja, perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans mecànics, tot inclòs.			
	mq01mot010a	h	Motoanivelladora de 141 kw.	0,006	59,858	0,36
	mo040	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,006	27,870	0,17
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	0,530	0,01
Total Arrodonit						0,54
-67	IUD010	m	Cuneta de secció remuntable tipus americana de 100 cm d'amplada, revestida amb una capa de formigó en massa hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix.			
	mt10hmf010...	m³	Formigó hm-20/p/20/i, fabricat en central.	0,180	61,870	11,14
	mt08ema050	m³	Fusta per a encofrar, de 26 mm d'espessor, en fonamentacions.	0,001	301,598	0,30
	mt08var050	kg	Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,30 mm de diàmetre.	0,025	1,518	0,04
	mt08var060	kg	Puntes d'acer de 20x100 mm.	0,010	8,000	0,08
	mt15bas030a	Ut	Cartutx de massilla elastòmera monocomponent a base de poliuretà, de color gris, de 600 ml, tipus f-25 hm segons une-en iso 11600, molt adherent, amb elevades propietats elàstiques, resistent a l'envelliment i als rajos uv.	0,360	6,515	2,35
	mq02rod010d	h	Safata vibrant de guiat manual, de 300 kg, amplada de treball 70 cm, reversible.	0,431	6,470	2,79
	mq06cor020	h	Equip per a tall de juntes en soleres de formigó.	0,005	13,470	0,07
	mo040	h	Oficial 1ª construcció d'obra civil.	0,527	27,870	14,69
	mo082	h	Ajudant construcció d'obra civil.	0,526	24,580	12,93
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	44,390	0,89
Total Arrodonit						45,28
-68	FD5HB67A	m	Conjunt de canal de drenatge aco s100 h190 de formigó polímer o equivalentn, amb reixa tipus passarel.la de fundició de clase de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 110. Amb una secció interior de 140 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 190 mm i amplada exterior 160 mm. Amplada interior 100 mm. Pes 34,70 kg. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,280	30,720	8,60
	A0140000	h	Manobre	0,420	25,250	10,61
	B064300C	m3	Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	0,130	94,940	12,34
	BD5HB67A	m	Conjunt de canal de drenatge aco s100 h190 de formigó polímer o equivalentn, amb reixa tipus passarel.la de fundició de clase de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 110. Amb una secció interior de 140 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 190 mm i amplada exterior 160 mm. Amplada interior 100 mm. Pes 34,70 kg.	1,050	165,990	174,29
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	19,210	0,29
Total Arrodonit						206,13

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-69	FD5H2AC5	m	Conjunt de canal de drenatge aco s300 h400 de formigó polímer o equivalent, amb reixa tipus passarel.la de fundició de clase de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 200. Amb una secció interior de 960 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 400 mm i amplada exterior 360 mm. Amplada interior 300 mm. Pes 107,20 kg. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,300	30,720	9,22
	A0140000	h	Manobre	0,450	25,250	11,36
	B064300C	m3	Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	0,180	94,940	17,09
	BD5H2AC5	m	Conjunt de canal de drenatge aco s300 h400 de formigó polímer o equivalent, amb reixa tipus passarel.la de fundició de clase de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 200. Amb una secció interior de 960 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 400 mm i amplada exterior 360 mm. Amplada interior 300 mm. Pes 107,20 kg.	1,050	176,480	185,30
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	20,580	0,31
			Total Arrodonit			223,28
-70	M9RZU011	u	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	2,504	30,720	76,92
	A0150000	h	Manobre especialista	2,504	26,240	65,70
	B0715000	kg	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	50,000	1,310	65,50
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	16,580	5,52
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	142,620	3,57
			Total Arrodonit			217,21
-71	06JLIE32	pa	Partida alçada de justificar per treballs ocults en relació a la xarxa de residuals existent.			
	06JLIE34M	pa	Partida alçada de justificar per treballs ocults en relació a la xarxa de residuals existent.	1,000	1.450,000	1.450,00
			Total Arrodonit			1.450,00
-72	FDDZ7CE4	u	Subministre i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410	30,720	12,60
	A0140000	h	Manobre	0,410	25,250	10,35
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,036	50,460	1,82
	BDDZ7CE0	u	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124	1,000	197,330	197,33
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	22,950	0,34
			Total Arrodonit			222,44

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-73	FDDZAHB4	u	Subministre i col.locació de bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,410	30,720	12,60
	A0140000	h	Manobre	0,410	25,250	10,35
	B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,036	50,460	1,82
	BDDZAHB0	u	Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124	1,000	229,860	229,86
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	22,950	0,34
			Total Arrodonit			254,97
-74	07JSKR32	u	Desmuntatge i col.locació per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres d'aigua, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	2,000	30,720	61,44
	A0150000	h	Manobre especialista	2,000	26,240	52,48
	B0715000	kg	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	50,000	1,310	65,50
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	16,580	5,52
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	113,920	2,85
			Total Arrodonit			187,79
-75	J07SKL35	u	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa d'aigua existent			
	J07SKL35M	u	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa d'aigua existent	1,000	378,250	378,25
			Total Arrodonit			378,25
-76	FDKZH5C4	u	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col·locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,346	30,720	10,63
	BDKZH5C0	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124	1,000	22,140	22,14
	A0140000	h	Manobre	0,346	25,250	8,74
	B0704200	t	Mortor m40a (4n/mm2) a granel	0,020	28,581	0,57
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	19,370	0,29
			Total Arrodonit			42,37
-77	F2225632	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
	A0140000	h	Manobre	0,240	25,250	6,06
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,233	61,890	14,42
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	6,060	0,09
			Total Arrodonit			20,57

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-78	F222H420	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics			
	A0140000	h	Manobre	0,010	25,250	0,25
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,205	61,890	12,69
			Total Arrodonit			12,94
-79	F2285SR0	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,300	26,240	7,87
	B031R400	t	Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm	1,900	12,560	23,86
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121	61,890	7,49
	C133A0K0	h	Safata vibrant amb placa de 60 cm	0,300	6,250	1,88
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	7,870	0,12
			Total Arrodonit			41,22
-80	F228AJ00	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,080	26,240	2,10
	B0372000	m3	Tot-u artificial	1,050	23,190	24,35
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,048	61,890	2,97
	C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,080	8,850	0,71
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	2,100	0,03
			Total Arrodonit			30,16
-81	IUR010	u	Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 4,4 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica.			
	mt10hmf010...	m³	Formigó hm-20/p/20/i, fabricat en central.	0,144	61,870	8,91
	mt04lpc010c	Ut	Maó ceràmic calat (gero), per revestir, 29x14x10 cm, segons une-en 771-1.	36,000	0,270	9,72
	mt09mor010c	m³	Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-5, confeccionat en obra con 250 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/6.	0,016	115,950	1,86
	mt09mor010f	m³	Morter de ciment cem ii/b-p 32,5 n tipus m-15, confeccionat en obra con 450 kg/m³ de ciment i una proporció en volum 1/3.	0,021	150,140	3,15
	mt37aar010c	Ut	Marc i tapa de ferro colat dúctil de 50x50 cm, segons companyia subministradora.	1,000	20,800	20,80
	mt01ara010	m³	Sorra de 0 a 5 mm de diàmetre.	0,220	12,100	2,66
	mt37tpa012c	Ut	Collaret de presa en càrrega de pp, per a tub de polietilè, de 32 mm de diàmetre exterior, segons une-en iso 15874-3.	1,000	1,750	1,75
	mt37tpa009c	m	Connexió de servei de polietilè pe 40, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 4,4 mm de gruix, segons une-en 12201-2, inclús p/p d'accessoris de connexió i peces especials.	2,000	2,610	5,22
	mt37sve030d	Ut	Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per rosca de 1", amb comandament de regle quadrat.	1,000	9,320	9,32
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	4,000	31,760	127,04
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,000	26,960	53,92
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	6,800	30,720	208,90
	A0140000	h	Manobre	3,400	25,250	85,85
	%	%	Mitjans auxiliars	4,000	539,100	21,56
			Total Arrodonit			560,66

Justificació de Preus						
Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-82	IUR040	u	Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en armari prefabricat, amb dos claus de tall de comporta.			
	mt37svc010a	Ut	Vàlvula de comporta de llautó fosa, per roscar, de 1/2".	2,000	5,770	11,54
	mt37sgl010a	Ut	Aixeta de purga de 15 mm.	1,000	5,330	5,33
	mt37svr010a	Ut	Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2".	1,000	2,830	2,83
	mt37cir010a	Ut	Armari de fibra de vidre de 40x27x13 cm per allotjar comptador individual d'aigua de 13 a 20 mm, proveït de pany especial de quadradet.	1,000	45,040	45,04
	mt37www010	Ut	Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria.	1,000	1,390	1,39
	mo007	h	Oficial 1ª lampista.	0,929	20,330	18,89
	mo099	h	Ajudant lampista.	0,465	17,320	8,05
	%	%	Mitjans auxiliars	4,000	93,070	3,72
Total Arrodonit						96,79
-83	FFB26355	m	Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,070	31,760	2,22
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,070	26,960	1,89
	BFB26300	m	Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2	1,020	0,800	0,82
	BFWB2605	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,300	4,210	1,26
	BFYB2605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,000	0,090	0,09
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	4,110	0,06
Total Arrodonit						6,34
-84	FFB29355	m	Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	31,760	3,18
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	26,960	2,70
	BFB29300	m	Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2	1,020	3,060	3,12
	BFWB2905	u	Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,300	13,630	4,09
	BFYB2905	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,000	0,380	0,38
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	5,880	0,09
Total Arrodonit						13,56

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-85	FJS51732	m	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,034	31,760	1,08
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,034	26,960	0,92
	BFYB2305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	1,000	0,020	0,02
	BJS51730	m	Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,050	1,380	1,45
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	2,000	0,05
			Total Arrodonit			3,52
-86	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	31,760	31,76
	BJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	1,000	190,770	190,77
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	31,760	0,79
			Total Arrodonit			223,32
-87	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs			
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,750	31,760	23,82
	BJSB1110	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9v, per a una pressió màxima de 10 bar	1,000	22,860	22,86
	BJSWE100	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1"	1,000	6,520	6,52
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	23,820	0,36
			Total Arrodonit			53,56
-88	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	2,000	30,720	61,44
	A0140000	h	Manobre	1,000	25,250	25,25
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,003	165,630	0,50
	B0F1K2A1	u	Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	47,996	0,300	14,40
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,049	236,260	11,58
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	86,690	1,30
			Total Arrodonit			114,47

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-89	FDKZH5C4	u	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,346	30,720	10,63
	BDKZH5C0	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124	1,000	22,140	22,14
	A0140000	h	Manobre	0,346	25,250	8,74
	B0704200	t	Mortor m40a (4n/mm2) a granel	0,020	28,581	0,57
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	19,370	0,29
Total Arrodonit						42,37
-90	09JSKR32	u	Desmuntatge i col.locació per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa de baix tensió, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència amb aprofitament d'arquetes i bastiments.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	3,800	30,720	116,74
	A0150000	h	Manobre especialista	3,800	26,240	99,71
	B0715000	kg	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	80,000	1,310	104,80
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,500	16,580	24,87
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	216,450	5,41
Total Arrodonit						351,53
-91	FDKZHLEI	u	Previsió de treballs de companyia per moviment de línies i armaris, incloses connexions, escameses, i altres elements susceptibles, segons conveni signat entre companyia i ajuntament.			
	FDKZHLEI2	u	Part proporcional de treballs de companyia per moviment de línies i armaris, incloses connexions, escameses, i altres elements susceptibles, segons conveni signat entre companyia i ajuntament.	1,000	3.741,310	3.741,31
Total Arrodonit						3.741,31
-92	10JSKR32	u	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa de telefonia, ja siguin arquetes m, arquetes h, o fins i tot arquetes d, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència amb aprofitament d'arquetes bastiments i tapes h i d.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	4,000	30,720	122,88
	A0150000	h	Manobre especialista	4,000	26,240	104,96
	B0715000	kg	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	80,000	1,310	104,80
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	1,500	16,580	24,87
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	227,840	5,70
Total Arrodonit						363,21

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-93	FDKZH5C4	u	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,346	30,720	10,63
	BDKZH5C0	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124	1,000	22,140	22,14
	A0140000	h	Manobre	0,346	25,250	8,74
	B0704200	t	Mortor m40a (4n/mm2) a granel	0,020	28,581	0,57
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	19,370	0,29
Total Arrodonit						42,37
-94	J10SKL35	u	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa de telefonia existent			
	J10SKL35M	u	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa de telefonia existent	1,000	452,350	452,35
Total Arrodonit						452,35
-95	07JSKR33	u	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa d'enllumenat, en obres de repavimentació, amb morter d'altra resistència.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,102	30,720	33,85
	A0150000	h	Manobre especialista	1,105	26,240	29,00
	B0715000	kg	Mortor polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	50,000	1,310	65,50
	C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	0,333	16,580	5,52
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	62,850	1,57
Total Arrodonit						135,44
-96	FDKZH5C4	u	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,346	30,720	10,63
	BDKZH5C0	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124	1,000	22,140	22,14
	A0140000	h	Manobre	0,346	25,250	8,74
	B0704200	t	Mortor m40a (4n/mm2) a granel	0,020	28,581	0,57
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	19,370	0,29
Total Arrodonit						42,37
-97	F2225632	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
	A0140000	h	Manobre	0,240	25,250	6,06
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,233	61,890	14,42
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	6,060	0,09
Total Arrodonit						20,57
-98	F222H420	m3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics			
	A0140000	h	Manobre	0,010	25,250	0,25
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,205	61,890	12,69
Total Arrodonit						12,94

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-99	FDG31311	m	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i i reblert de rasa amb terres seleccionades.			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,014	30,720	0,43
	A0140000	h	Manobre	0,014	25,250	0,35
	A0150000	h	Manobre especialista	0,083	26,240	2,18
	BG22TK10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per a canalitzacions soterrades	1,050	3,570	3,75
	B064300C	m3	Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	0,099	94,940	9,40
	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x33 cm	0,083	6,340	0,53
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	2,960	0,04
			Total Arrodonit			16,68
-100	F228A10F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm			
	A0150000	h	Manobre especialista	0,218	26,240	5,72
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,121	61,890	7,49
	C133A030	h	Compactador duplex manual de 700 kg	0,220	8,850	1,95
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	5,720	0,09
			Total Arrodonit			15,25
-101	FDK282GA	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	3,000	30,720	92,16
	A0140000	h	Manobre	1,500	25,250	37,88
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,004	165,630	0,66
	B0F1K2A1	u	Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	72,503	0,300	21,75
	D0701461	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,079	102,860	8,13
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	130,040	1,95
			Total Arrodonit			162,53

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-102	FDK282C9	u	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	2,000	30,720	61,44
	A0140000	h	Manobre	1,000	25,250	25,25
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs	0,003	165,630	0,50
	B0F1K2A1	u	Maó calat r-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1	47,996	0,300	14,40
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,049	236,260	11,58
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	86,690	1,30
			Total Arrodonit			114,47
-103	FDKZHL4	u	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de la casa "fundició dúctil benito", recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	30,720	13,82
	A0140000	h	Manobre	0,450	25,250	11,36
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,006	62,460	0,37
	BDKZHL0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, de la casa "fundició dúctil benito", recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe d400 segons norma une-en 124	1,000	353,920	353,92
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	25,180	0,38
			Total Arrodonit			379,85
-104	FDKZH5C4	u	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col·locat amb morter			
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,346	30,720	10,63
	BDKZH5C0	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124	1,000	22,140	22,14
	A0140000	h	Manobre	0,346	25,250	8,74
	B0704200	t	Morter m40a (4n/mm2) a granel	0,020	28,581	0,57
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	19,370	0,29
			Total Arrodonit			42,37
-105	FR44E21A	u	Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre			
	mt48acs100e	u	Perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, produït en viver acreditat amb la certificació mps-ecas, subministrat en contenidor air-pot, amb microxip per garantir la seva identificació i traçabilitat.	1,000	188,170	188,17
			Total Arrodonit			188,17

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-106	JSP010b	u	Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en clot de 100x100x60 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada.			
	mt48tie035a	m³	Terra vegetal garbellada i fertilitzada, subministrada a granel.	0,137	32,830	4,50
	mt08aaa010a	m³	Aigua.	0,050	1,160	0,06
	mq04dua020b	h	Dúmpet de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil.	0,065	9,380	0,61
	mo039	h	Oficial 1ª jardiner.	0,174	38,250	6,66
	mo081	h	Ajudant jardiner.	0,174	33,940	5,91
	mo107	h	Peó jardiner.	0,407	15,580	6,34
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	24,080	0,48
Total Arrodonit						24,56
-107	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	33,940	2,38
	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel	1,155	43,030	49,70
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,085	61,890	5,26
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	1,500	2,380	0,04
Total Arrodonit						57,38
-108	JDT010	u	Asprat simple d'arbre, realitzat mitjançant una estaca, clavada verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplària.			
	mt48tut010d	Ut	Estaca tornejada de fusta de pi tractada en autoclau amb tanalith e, de 8 cm de diàmetre i 200 cm de longitud, amb terminació en punta.	1,000	4,290	4,29
	mt48tut015	Ut	Cinta elàstica de cautxú, de 4 cm d'amplària, regulable, sense passador, de 25 cm de longitud, per a la subjecció del tronc de l'arbre al tutor.	1,000	0,360	0,36
	mo039	h	Oficial 1ª jardiner.	0,132	38,250	5,05
	mo081	h	Ajudant jardiner.	0,132	33,940	4,48
	%	%	Mitjans auxiliars	2,000	14,180	0,28
Total Arrodonit						14,46

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-109	FB121AEE	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, o bé amb tacs químics, segons detalls de projecte i sota instruccions de la df.			
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,300	30,720	9,22
	A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,400	31,210	12,48
	A013F000	h	Ajudant manyà	0,200	27,060	5,41
	A0140000	h	Manobre	0,200	25,250	5,05
	B0710180	t	Mortor per a ram de paleta, classe m 7,5 (7,5 n/mm ²), en sacs, de designació (g) segons norma une-en 998-2	0,010	64,180	0,64
	BB121AEO	m	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, o bé amb tacs químics, segons detalls de projecte i sota instruccions de la df.	1,000	108,580	108,58
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,000	1,370	2,74
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	32,160	0,80
			Total Arrodonit			144,92
-110	K89BADJO	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat			
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,520	30,720	15,97
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,050	26,960	1,35
	%NAAA	%	Despeses auxiliars	1,500	17,320	0,26
	B89ZM000	kg	Pintura partícules metàl·liques	0,398	14,920	5,94
	B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	0,204	24,470	4,99
			Total Arrodonit			28,51
-111	FQ42F027	u	Subministre i col·locació de piona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó, inclòs el taladre del paviment de formigó amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim, i ancorat amb morter adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,441	30,720	13,55
	A0140000	h	Manobre	0,880	25,250	22,22
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,250	4,530	1,13
	C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,300	9,360	2,81
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m ³ , amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcarí cem ii/b-l 32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,020	105,530	2,11
	BQ42F038	u	Piona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 900 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre	1,000	93,280	93,28
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús estructural per a injectar	0,200	25,920	5,18
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	35,770	0,89
			Total Arrodonit			141,17

Justificació de Preus

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	QUANTITAT	PREU	TOTAL
-112	FQ42F025	u	Subministre i col.locació de piona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó, inclòs el taladre del paviment de formigó amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim, i ancorat amb morter adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.			
	A0121000	h	Oficial 1a	0,441	30,720	13,55
	A0140000	h	Manobre	0,880	25,250	22,22
	BQ42F025	u	Piona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre	1,000	40,250	40,25
	C2001000	h	Martell trencador manual	0,250	4,530	1,13
	C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,300	9,360	2,81
	B0907200	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús estructural per a injectar	0,200	25,920	5,18
	D060M0B2	m3	Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-I 32,5 r i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l	0,020	105,530	2,11
	A%AUX001	%	Despeses auxiliars sobre la mà d'obra	2,500	35,770	0,89
			Total Arrodonit			88,14
-113	14012KL	pa	Mesures de seguretat i salut			
					Sense descomp...	305.090,80
					Total Arrodonit	305.090,80

PRESSUPOSTOS PARCIALS



Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 TREBALLS PREVIS						
01-1	0135879	PA	Previs, cates, provisionals d'obra i localització d'instal.lacions			
				Total :	1,000	2.125,00 €
01-2	F21Q2501	U	Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			
				Total :	2,000	5,24 €
01-3	F21Q1121	U	Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			
				Total :	2,000	13,58 €
01-4	F21QQB01	U	Retirada de piona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor			
				Total :	12,000	8,73 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 TREBALLS PREVIS						2.267,40 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 DEMOLICIONS						
02-1	M9Z1U010	M	Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant			
				Total :	654,280	3,76 €
						2.460,09 €
02-2	F2191306	M	Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor			
				Total :	215,240	4,22 €
						908,31 €
02-3	F2193A05	M	Demolició de rigola de formigó, amb compressor i càrrega mecànica sobre camió			
				Total :	485,150	5,58 €
						2.707,14 €
02-4	F2194JK5	M2	Demolició de paviment de panots de qualsevol tipus col·locats sobre formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
				Total :	275,230	7,12 €
						1.959,64 €
02-5	K219462A	M2	Arrencada de paviment de llambordes ceràmiques existents de 10x20x6, amb mitjans manuals, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor			
				Total :	10,560	12,82 €
						135,38 €
02-6	DMF005	M2	Fresat de paviment d'aglomerat asfàltic de fins a 10 cm de gruix, mitjançant fresadora en fred compacta, i càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.			
				Total :	882,340	6,03 €
						5.320,51 €
02-7	F2194AK5	M2	Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
				Total :	648,295	7,15 €
						4.635,31 €
02-8	F2194XL5	M2	Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
				Total :	603,805	4,14 €
						2.499,75 €
02-9	F21DQU02	U	Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió			
				Total :	4,000	8,97 €
						35,88 €
02-10	F2R64269	M3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
				Total :	565,548	10,86 €
						6.141,85 €
02-11	F2RA63G0	M3	Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)			
				Total :	565,548	19,75 €
						11.169,57 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 DEMOLICIONS						37.973,43 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 MOVIMENT DE TERRES						
03-1	F2225432	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
				Total :	99,582	17,10 €
						1.702,85 €
03-2	F221C472	M3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió			
				Total :	177,942	5,26 €
						935,97 €
03-3	F227T00F	M2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% pm			
				Total :	1.221,554	1,86 €
						2.272,09 €
03-4	F931101F	M3	Base de tot-u natural , amb estesa i piconatge del material al 95% del pm			
				Total :	34,329	33,64 €
						1.154,83 €
03-5	ACP021	M	Neteja de cunetes existents, de qualsevol tipus de secció, amb mitjans mecànics, inclòs càrrega sobre camió.			
				Total :	186,000	4,08 €
						758,88 €
03-6	F921101J	M3	Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm			
				Total :	207,899	34,52 €
						7.176,67 €
03-7	F2R35069	M3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km			
				Total :	333,028	8,44 €
						2.810,76 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 MOVIMENT DE TERRES						16.812,05 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 04 PAVIMENTS						
04-1	F965A6D5	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial t2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
				Total :	135,590	33,58 €
						4.553,11 €
04-2	F965P6D5	M	Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial tauló de jardí tauló 2, amb secció normalitzada de calçada de 25x15 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
				Total :	154,320	34,87 €
						5.381,14 €
04-3	F965QADD	M	Vorada remuntable de peces de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37, de secció normalitzada de 37x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
				Total :	31,928	43,75 €
						1.396,85 €
04-4	F981LG4F	U	Peça de transició per a gual de formigó, doble capa, amb denominació comercial ics37 esquerra-dreta, de secció normalitzada de 37x20x25 cm, de classe climàtica b, classe resistent a l'abració h i classe resistent a flexió t (r-5 mpa), segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó reciclat no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter			
				Total :	5,000	142,76 €
						713,80 €
04-5	F9715L11	M3	Base per a rigola amb formigó hm-20/s/40/i, de consistència seca i grandària màxima del granulat 40 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat			
				Total :	17,081	122,97 €
						2.100,45 €
04-6	F97546DA	M	Rigola de 30 cm d'amplària de peces de formigó, de 30x30 cm i 7 cm de gruix mitjà, col·locades amb morter			
				Total :	156,007	28,55 €
						4.454,00 €
04-7	F973212A	M	Rigola o tira de 10 cm d'amplària amb dues peces de llambordí ceràmic de forma rectangular de 28x5 cm i 5 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6			
				Total :	9,150	20,82 €
						190,50 €
04-8	F973212B	M	Rigola o tira de 10 cm d'amplària amb peça de llambordí ceràmic de recuperació de forma rectangular de 20x10 cm i 6 cm de gruix, col·locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6			
				Total :	5,650	13,90 €
						78,54 €
04-9	F9787G41	M	Rigola de formigó hm-30/p/20/i+e, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 20 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat			

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
				Total :	178,540	9,45 €	1.687,20 €
04-10	F975BBSA	M	Rigola de 30 cm d'amplària de peça de formigó en forma de cuneta de secció en v, de 30 cm d'amplària i 12 cm de gruix, col·locades amb morter				
				Total :	75,640	62,60 €	4.735,06 €
04-11	F9365H11	M3	Base de formigó hm-20/b/20/i, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat				
				Total :	261,991	116,78 €	30.595,31 €
04-12	F9Z4AA15	M2	Armadura per lloses de formigó ap500 t amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer me 15x15 cm d:5-5 mm 6x2,2 m b500t une-en 10080				
				Total :	1.359,763	4,01 €	5.452,65 €
04-13	F9DLM861	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x5 cm i 7 cm de gruix, tipus "romana" en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.				
				Total :	723,784	77,98 €	56.440,68 €
04-14	F9DLM560	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.				
				Total :	423,532	55,66 €	23.573,79 €
04-15	F9DLM561	M2	Paviment de llambordí ceràmic de recuperació, igual que el de la resta d'illa del centre cívic, de forma rectangular de 20x10 cm i 5 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.				
				Total :	10,560	38,42 €	405,72 €
04-16	F9B4UA60	M2	Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix, acabada amb tacs, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
				Total :	13,837	159,47 €	2.206,59 €
04-17	F9KMRT45	M2	Paviment de llambordí ceràmic klinker, de forma rectangular de 28x2 cm i 6 cm de gruix, en disposició a trencajunts, aferrat amb beurada de adherència cimentosa blanca mapestone 3 primer i rejuntat amb morter putzolànica, amb baixíssima absorció d'aigua i elevades resistències mecàniques, d'enduriment ràpid, per al rejuntat d'empedrats, amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol·licitacions elevades i a trànsit intens, keracolor ppn de mapei o similar.				
				Total :	13,499	71,65 €	967,20 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
04-18	F9G8CDAS	M2	Paviment de formigó amb additiu, per a paviment continu, de 15 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant			
				Total :	69,110	45,38 €
						3.136,21 €
04-19	F9H314PT	M2	Paviment de 8 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa discontinua en calent, tipus m8, col.locat en franges de uns 30 m de llargada per una amplada de 5 m, i delimitat per peces tauló de formigó prefabricat, a mode de vorades.			
				Total :	198,700	24,46 €
						4.860,20 €
04-20	F9H1135T	M2	Paviment de 5 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de composició densa, tipus d12.			
				Total :	1.981,000	11,24 €
						22.266,44 €
04-21	F9J12E40	M2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus c50bf5 imp(eci), amb dotació 1 kg/m2			
				Total :	2.267,817	0,58 €
						1.315,33 €
04-22	F9J13J40	M2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2			
				Total :	2.150,857	0,56 €
						1.204,48 €
04-23	F9H11B51	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 22 bin b 50/70 s, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia i granulat granític, estesa i compactada			
				Total :	10,574	95,53 €
						1.010,13 €
04-24	F9H11251	T	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 16 surf b 50/70 d, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada			
				Total :	21,148	98,27 €
						2.078,21 €
04-25	F9KLT125	M2	Subministre i col.locació de malla 100% de fibra de vidre per reforç de calçades asfàltiques, formada per malla model stargrid 50/50 de 30x30 mm, recoberta a fàbrica amb un adhesiu polimèric bituminós per millorar la unió entre el paviment existent i la capa de paviment nova, de la casa luckenhaus o similar, inclòs la neteja del paviment existent, i el reg d'imprimació asfàltica per la seva millor adherència.			
				Total :	917,580	6,39 €
						5.863,34 €
04-26	FBA31110	M2	Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual			
				Total :	45,700	10,02 €
						457,91 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 04 PAVIMENTS						187.124,84 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 05 XARXA DE SANEJAMENT PLUVIALS						
05-1	F2225632	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
				Total :	80,529	20,57 €
						1.656,48 €
05-2	F222H420	M3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics			
				Total :	29,700	12,94 €
						384,32 €
05-3	FD7JJ147	M	Subministre i col.locació de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3			
				Total :	85,020	52,17 €
						4.435,49 €
05-4	FD7JJ146	M	Subministre i col.locació de col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, format per tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè hdpe, tipus b, àrea aplicació u, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa anular sn 4 kn/m2, segons la norma une-en 13476-3			
				Total :	110,330	38,47 €
						4.244,40 €
05-5	F228A10F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm			
				Total :	28,543	15,25 €
						435,28 €
05-6	F228AJ00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant			
				Total :	28,543	30,16 €
						860,86 €
05-7	FDD1A099	M	Paret per a pou circular de d=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4			
				Total :	6,000	113,96 €
						683,76 €
05-8	FDDZ7CE4	U	Subministre i col.locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
				Total :	8,000	222,44 €
						1.779,52 €
05-9	FDDZAHB4	U	Subministre i col.locació de bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
				Total :	2,000	254,97 €
						509,94 €
05-10	FD5J5398	U	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins i esquerdejat per fora amb morter mixt 1:0,5:4 sobre solera de 10 cm de formigó hm-20/p/20/i			
				Total :	14,000	223,38 €
						3.127,32 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
05-11	FD5ZJJJ5	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal model b-22n-v, model norte, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 505x261x410 mm exteriors i 18,46 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une-en-124, classe c-250, col.locat amb morter			
				Total :	3,000	123,17 €
						369,51 €
05-12	FD5ZJJJ4	U	Bastiment i reixa practicable per a embornal model d-3av, tipus impu, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, de fosa grisa de 775x302x70 mm exteriors i 20.78 kg de pes, per a 25 tm de càrrega ruptura, segons une-en-124, classe c-250, col.locat amb morter			
				Total :	11,000	99,90 €
						1.098,90 €
05-13	F045KL53	U	Treballs de connexió de punt d'enllaç de xarxa privativa de sanejament, amb xarxa pública, inclòs la connexió al col.lector general.			
				Total :	8,000	161,26 €
						1.290,08 €
05-14	FD6GU021	M	Subministre i col.locació de rigola formada per peces prefabricades de formigó armat tipus canal caz, de 50 cm d'amplada, amb peces de mides 50x50x100 cm, amb col.lector interior de diàmetre 300, col.locada sobre llit de formigó hm-20/b/20/i de 10 cm de gruix, totalment acabada.			
				Total :	7,550	68,13 €
						514,38 €
05-15	FDK282C9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
				Total :	4,000	114,47 €
						457,88 €
05-16	FDKZH9B4	U	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, model d-15-d400, de la casa fundició dúctil fàbregas, o equivalent, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col.locat amb morter.			
				Total :	4,000	61,89 €
						247,56 €
05-17	M9RZU013	U	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa imbornals, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència			
				Total :	2,000	213,64 €
						427,28 €
05-18	ACP020	M	Neteja, perfilat i repassada de cunetes de secció triangular, en terra, amb mitjans mecànics, tot inclòs.			
				Total :	60,000	0,54 €
						32,40 €
05-19	IUD010	M	Cuneta de secció remuntable tipus americana de 100 cm d'amplada, revestida amb una capa de formigó en massa hm-20/p/20/i de 15 cm de gruix.			
				Total :	60,000	45,28 €
						2.716,80 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
05-20	FD5HB67A	M	Conjunt de canal de drenatge aco s100 h190 de formigó polímer o equivalent, amb reixa tipus passarel.la de fundició de clase de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 110. Amb una secció interior de 140 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 190 mm i amplada exterior 160 mm. Amplada interior 100 mm. Pes 34,70 kg. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.			
				Total :	28,500	206,13 €
05-21	FD5H2AC5	M	Conjunt de canal de drenatge aco s300 h400 de formigó polímer o equivalent, amb reixa tipus passarel.la de fundició de clase de càrrega d400 segons en1433. Amb sistema de fixació amb 8 carlos bicromatats sobre bastidor d'acer de fundició. Amb premarca trencable per a connexió de sortida vertical dn/od 200. Amb una secció interior de 960 cm2 i forma transversal en u. Longitud total 1000 mm, altura exterior 400 mm i amplada exterior 360 mm. Amplada interior 300 mm. Pes 107,20 kg. Col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix.			
				Total :	3,000	223,28 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 05 XARXA DE SANEJAMENT PLUVIALS						31.816,71 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 06 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUALS						
06-1	M9RZU011	U	Desmuntatge i col·locació per a situar a nova rasant de marc i tapa de pous de clavegueres, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència			
				Total :	7,000	217,21 €
06-2	06JLIE32	PA	Partida alçada de justificar per treballs ocults en relació a la xarxa de residuals existent.			
				Total :	1,000	1.450,00 €
06-3	FDDZ7CE4	U	Subministre i col·locació de bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
				Total :	4,000	222,44 €
06-4	FDDZAHB4	U	Subministre i col·locació de bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada, pas lliure de 590 mm de diàmetre i classe e600 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
				Total :	3,000	254,97 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 06 XARXA DE SANEJAMENT RESIDUALS						4.625,14 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 07 XARXA D'AIGUA POTABLE						
07-1	07JSKR32	U	Desmuntatge i col.locació per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres d'aigua, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència			
				Total :	5,000	187,79 €
						938,95 €
07-2	J07SKL35	U	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa d'aigua existent			
				Total :	1,000	378,25 €
						378,25 €
07-3	FDKZH5C4	U	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter			
				Total :	3,000	42,37 €
						127,11 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 07 XARXA D'AIGUA POTABLE						1.444,31 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 08 XARXA DE REG						
08-1	F2225632	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
				Total :	23,760	20,57 €
						488,74 €
08-2	F222H420	M3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics			
				Total :	0,384	12,94 €
						4,97 €
08-3	F2285SR0	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant			
				Total :	11,880	41,22 €
						489,69 €
08-4	F228AJ00	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb tot-ú, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant			
				Total :	11,880	30,16 €
						358,30 €
08-5	IUR010	U	Connexió de servei soterrada a la xarxa de reg de 2 m de longitud, formada per tub de polietilè pe 40, de 32 mm de diàmetre exterior, pn=10 atm i 4,4 mm de gruix i clau de tall allotjada en pericó d'obra de fàbrica.			
				Total :	1,000	560,66 €
						560,66 €
08-6	IUR040	U	Preinstal·lació de comptador de reg de 1/2" dn 15 mm, col·locat en armari prefabricat, amb dos claus de tall de comporta.			
				Total :	1,000	96,79 €
						96,79 €
08-7	FFB26355	M	Tub de polietilè de designació pe 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa			
				Total :	158,626	6,34 €
						1.005,69 €
08-8	FFB29355	M	Tub de polietilè de designació pe 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa			
				Total :	40,000	13,56 €
						542,40 €
08-9	FJS51732	M	Canonada per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos			
				Total :	34,000	3,52 €
						119,68 €
08-10	FJSA1061	U	Programador de reg amb alimentació a 9 v, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat			
				Total :	1,000	223,32 €
						223,32 €
08-11	FJSB1111	U	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 v, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs			

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL	
				Total :	1,000	53,56 €	53,56 €
08-12	FDK282C9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació				
				Total :	2,000	114,47 €	228,94 €
08-13	FDKZH5C4	U	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col·locat amb morter				
				Total :	1,000	42,37 €	42,37 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 08 XARXA DE REG						4.215,11 €	

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 09 XARXA DE BAIXA TENSÍÓ						
09-1	09JSKR32	U	Desmuntatge i col.locacio per situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa de baix tensió, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència amb aprofitament d'arquetes i bastiments.			
				Total :	3,000	351,53 €
09-2	FDKZHLEI	U	Previsió de treballs de companyia per moviment de línies i armaris, incloses connexions, escomeses, i altres elements susceptibles, segons conveni signat entre companyia i ajuntament.			
				Total :	1,000	3.741,31 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 09 XARXA DE BAIXA TENSÍÓ						4.795,90 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 10 XARXA DE TELEFONIA						
10-1	10JSKR32	U	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa de telefonia, ja siguin arquetes m, arquetes h, o fins i tot arquetes d, en obres de repavimentació, amb morter d'alta resistència amb aprofitament d'arquetes bastiments i tapes h i d.			
				Total :	3,000	363,21 €
10-2	FDKZH5C4	U	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter			
				Total :	2,000	42,37 €
10-3	J10SKL35	U	Partida alçada a justificar per imprevistos a la xarxa de telefonia existent			
				Total :	1,000	452,35 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 10 XARXA DE TELEFONIA						1.626,72 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 11 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC						
11-1	07JSKR33	U	Desmuntatge i col.locació per a situar a nova rasant de marc i tapa d'arquetes i registres de xarxa d'enllumenat, en obres de repavimentació, amb morter d'altra resistència.			
				Total :	6,000	135,44 €
11-2	FDKZH5C4	U	Subministre i col.locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundición dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col.locat amb morter			
				Total :	6,000	42,37 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 11 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC						1.066,86 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 12 PREINSTAL.LACIÓ SEMÀFOR						
12-1	F2225632	M3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora			
				Total :	22,484	20,57 €
						462,50 €
12-2	F222H420	M3	Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics			
				Total :	5,920	12,94 €
						76,60 €
12-3	FDG31311	M	Canalització amb un tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriments de 30x30 cm amb formigó hm-20/p/20/i i reblert de rasa amb terres seleccionades.			
				Total :	99,930	16,68 €
						1.666,83 €
12-4	F228A10F	M3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm			
				Total :	8,994	15,25 €
						137,16 €
12-5	FDK282GA	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
				Total :	2,000	162,53 €
						325,06 €
12-6	FDK282C9	U	Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació			
				Total :	2,000	114,47 €
						228,94 €
12-7	FDKZHLD4	U	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, de la casa "fundició dúctil benito", recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe d400 segons norma une-en 124, col·locat amb morter			
				Total :	2,000	379,85 €
						759,70 €
12-8	FDKZH5C4	U	Subministre i col·locació de bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, de la casa "fundició dúctil benito" per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe d400 segons norma une-en124, col·locat amb morter			
				Total :	2,000	42,37 €
						84,74 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 12 PREINSTAL.LACIÓ SEMÀFOR						3.741,53 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 13 JARDINERIA						
13-1	FR44E21A	U	Subministrament perera de callery (pyrus calleryana 'chanticleer') de 16 a 18 cm de perímetre			
				Total :	17,000	188,17 €
13-2	JSP010b	U	Plantació d'arbre de 14 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m del terra, subministrat en contenidor, en clot de 100x100x60 cm realitzat amb mitjans manuals en terreny argilós, amb aportació d'un 25% de terra vegetal garbellada i fertilitzada.			
				Total :	17,000	24,56 €
13-3	FR3P2111	M3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 ds/m, segons ntj 07a, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana			
				Total :	6,800	57,38 €
13-4	JDT010	U	Asprat simple d'arbre, realitzat mitjançant una estaca, clavada verticalment en el fons del clot de plantació, subjectant al tronc de l'arbre mitjançant un cinturó elàstic de goma, regulable, de 4 cm d'amplària.			
				Total :	17,000	14,46 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 13 JARDINERIA						4.252,41 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 14 MOBILIARI URBÀ I SERRALLERIA						
14-1	FB121AEE	M	Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter, o bé amb tacs químics, segons detalls de projecte i sota instruccions de la df.			
				Total :	11,000	144,92 €
14-2	K89BADJ0	M2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat			
				Total :	13,200	28,51 €
14-3	FQ42F027	U	Subministre i col.locació de piona flexible model baliza de color negre de sabacaucho, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó, inclòs el taladre del paviment de formigó amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim, i ancorat amb morter adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.			
				Total :	4,000	141,17 €
14-4	FQ42F025	U	Subministre i col.locació de piona d'acer tipus tubo de fabregas de color negre o similar, amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó, inclòs el taladre del paviment de formigó amb màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim, i ancorat amb morter adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat.			
				Total :	9,000	88,14 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 14 MOBILIARI URBÀ I SERRALLERIA						3.328,39 €

Pressupostos Parcial

Nº	CODI	UT	DENOMINACIO	AMIDAMENT	PREU	TOTAL
PRESSUPOST PARCIAL Nº: 15 SEGURETAT I SALUT						
15-1	14012KL	PA	Mesures de seguretat i salut			
				Total :	0,020 305.090,80 €	6.101,82 €
TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 15 SEGURETAT I SALUT						6.101,82 €

RESUM DEL PRESSUPOST

Nº	Denominació	Import
01	Treballs previs	2.267,40 €
02	Demolicions	37.973,43 €
03	Moviment de terres	16.812,05 €
04	Paviments	187.124,84 €
05	Xarxa de sanejament pluvials	31.816,71 €
06	Xarxa de sanejament residuals	4.625,14 €
07	Xarxa d'aigua potable	1.444,31 €
08	Xarxa de reg	4.215,11 €
09	Xarxa de baixa tensió	4.795,90 €
10	Xarxa de telefonia	1.626,72 €
11	Xarxa d'enllumenat públic	1.066,86 €
12	Preinstal.lació semàfor	3.741,53 €
13	Jardineria	4.252,41 €
14	Mobiliari urbà i serralleria	3.328,39 €
15	Seguretat i salut	6.101,82 €
Total Pressupost d'Execució Material		311.192,62 €
	Despeses Generals 13,000 %	40.455,04 €
	Benefici Industrial 6,000 %	18.671,56 €
Total Pressupost de Contracta		370.319,22 €
	I.V.A 21,000 %	77.767,04 €
Total Pressupost de Licitació		448.086,26 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat de **quatre-cents quaranta-vuit mil vuitanta-sis amb vint-i-sis Euros**

FALGUERAS FONT,
JOAN (FIRMA)

Firmado digitalmente por FALGUERAS FONT, JOAN
(FIRMA)
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
sn=FALGUERAS,
givenName=JOAN, cn=FALGUERAS FONT, JOAN
(FIRMA)
Fecha: 2024.02.29 07:49:52 +01'00'